กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านติ้ว

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง

งานราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางปริญญา จักรคราม ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 90.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือต้องมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 271.50 ตารางเมตร ลูกรังรองพื้นทาง 36 ลูกบาศก์เมตร

สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 3 บ้านติ้ว ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

ตาราง Factor ปรับใหม่ ครั้งที่ /2561

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง - โครงสร้างถนน คสล.	118,370.55	1.3623	161,256.19	Factor F ประเภทงานทาง - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 5% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 6% - ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
สรุป รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน				161,256.19	
ขอใช้งบประมาณ				161,000.00	
-ตัวอักษร- (หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)					

หมายเหตุ ราคาก่อสร้างได้รวมค่าแรงงาน ค่าอำนวยการ ค่าภาษีและกำไรไว้เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
(นายสุประสิทธิ์ ขวัญแสน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายจรูญ วงษาวดี)

ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาวทัศนีย์ มาลา)

ลงชื่อ จ่าเอก กรรมการ
(ชาญชัย พิมทอง)

อนุมัติ

(นายวิจิตร คำโฉม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านติ้ว

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปี 2561

สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางปริญญา จักรคราม ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 90.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือต้องมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 271.50 ตารางเมตร ลูกรังรองพื้นทาง 36 ลูกบาศก์เมตร

านที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 3 บ้านติ้ว ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ (ตามแบบ ท1.-01)

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้ประมาณราคา นายสุประสิทธิ์ ขวัญแสน เมื่อวันที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 ราคาน้ำมันดีเซล 29-30 บาท

หมายเหตุ ราคาวัสดุก่อสร้าง จากสำนักงานพานิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ,จากราคาวัสดุอำเภอหล่มสัก เดือน พฤษภาคม 2561 (ไม่รวมภาษี)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ + ค่าแรง
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานเกลี่ยแต่งปรับ ทำความสะอาดผิวจราจรเดิม	271.50	ตร.ม	0.00	0.00	2.00	543.00	543.00
2	งานโครงสร้างทางและผิวจราจร							
	- งานทรายหยาบรองพื้นทาง	13.575	ลบ.ม	538.00	7,303.35	60.00	814.50	8,117.85
	- งานผิวจราจรคอนกรีต 1:2:4 พร้อมค่าขนส่ง (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม)	40.725	ลบ.ม	1,840.00	74,934.00	306.00	12,461.85	87,395.85
	- เหล็กเส้น RB dia 6 มม. ยาว 10 เมตร @ 0.20x0.20 เมตร	602.73	กก.	19.62	11,825.56	2.90	1,747.92	13,573.48
	- เหล็กเส้น RB dia 15 มม. ยาว 0.50 เมตร	67.929	กก.	19.89	1,351.11	2.90	196.99	1,548.11
	- เหล็กเส้น RB dia 19 มม. ยาว 0.50 เมตร	12.0872	กก.	20.39	246.46	2.90	35.05	281.51
	- เหล็กเส้น DB dia 16 มม. ยาว 0.50 เมตร	0.00	กก.	19.15	0.00	2.90	0.00	0.00
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 28	10.2412	กก.	45.80	469.05	0.00	0.00	469.05
	- ไม้แบบ,ค้ำยัน 1"x6"	45.25	เมตร	50.00	2,262.50	0.00	0.00	2,262.50
	- ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ	181.00	เมตร	0.00	0.00	2.00	362.00	362.00
	- ตะปู	0.00	กก.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- ยางแอสฟัลท์	5.43	ลิตร	20.00	108.60	0.00	0.00	108.60
	- กระดาษชานอ้อย หนา 25 มม.	0.00	แผ่น	250.00	0.00	30.00	0.00	0.00
	- ค่าแรงยาแนว	54.30	เมตร	0.00	0.00	2.00	108.60	108.60
	- ลูกรังรองพื้นทาง	36.00	ลบ.ม	100.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
	- ท่อระบายน้ำ คอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ขนาด ศก. เมตร	0.00	ท่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวม = ค่าวัสดุ - ค่าแรงงาน - ค่าวัสดุ + ค่าแรง				**102,100.63**		**16,269.91**	**118,370.55**
	Factor F	**1.3623**						
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด							**161,256.19**
	ขอใช้งบประมาณเพียง							**161,000.00**

ลงชื่อ **ผู้ประมาณราคา**

ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส