ประกาศ เทศบาลตำบลโคกสะอาด

เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด สามแยกบ้านนายวาส พานิคม หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโคกสะอาด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

เทศบาลตำบลโคกสะอาดมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด สามแยกบ้านนายวาส พานิคม หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโคกสะอาด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ รางระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ความยาว ๑๑๘.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร และตามแบบเทศบาลตำบลโคกสะอาดกำหนด ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙๓,๔๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๗๗,๐๓๐.๐๐ บาท

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของเทศบาลตำบลโคกสะอาด

๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลโคกสะอาด ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ เทศบาลตำบลโคกสะอาด กองคลัง (พัสดุ) และวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ยื่น ณ ศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสาร การจัดซื้อจัดจ้างที่ว่าการอำเภอศรีเทพ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ เทศบาลตำบลโคกสะอาด กองคลัง (พัสดุ) เอกสารราคาชุดละ ๕๐๐.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.khoksaadsrithep.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๖-๗๙๘๙๙๓ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายเพิ่มเขตุ ชาตะรูปะ)

นายกเทศมนตรีตำบลโคกสะอาด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

ในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด สามแยกบ้านนายวาส พานิคม หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโคกสะอาด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานกองช่าง เทศบาลตำบลโคกสะอาด

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๙๓,๔๐๐.- บาท (สามแสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป

๔.ราคากลางคำนวน ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เป็นเงิน ๓๙๓,๔๐๐.- บาท (สามแสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เลขที่ ๗๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๕.๒

๕.๓

๕.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

นายอนุวรรธน์ เยี่ยมแสงทอง	ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลโคกสะอาด
นายเลิศวรรธน์ เจริญดี	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นายศุภชัย โบขุนทด	ตำแหน่ง นายช่างโยธา

( ) อนุมัติ ( ) ไม่อนุมัติ เพราะ.....

นายเพิ่มเขตุ ชาตะรูปะ

นายกเทศมนตรีตำบลโคกสะอาด

แบบ ปร.5

สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสะอาด

ตำบลโคกสะอาด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนกงานเทศบาลตำบลโคกสะอาด

ประเภท โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู สามแยกบ้านนายวาส พาณิคม

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลโคกสะอาด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 ตำบลโคกสะอาด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ตามแบบเทศบาลตำบลโคกสะอาด

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 **จำนวน** 1 **แผ่น**

ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR.F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	294,377.28	1.3365	393,435.23	
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- VAT 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			393,435.23	
	คิดเป็นเงินประมาณ			393,400.00	
	ตัวอักษร	(สามแสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)			

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายอนุวรรธน์ เยี่ยมแสงทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสะอาด

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายเลิศวรรธน์ เจริญดี)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายศุภชัย โบขุนทด)
นายช่างโยธา

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 1

บัญชีประมาณราคา

สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสะอาด

ตำบลโคกสะอาด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู สามแยกบ้านนายวาส พาณิคม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 ตำบลโคกสะอาด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

ประมาณราคาตามแบบ ตามแบบเทศบาลตำบลโคกสะอาด

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสะอาด งาน กองช่าง

ปริมาณงาน รางระบายน้ำขนาดกว้าง 0.40 เมตร ความยาว 118.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร

ประมาณราคา วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ดินขุด	48.38	ลบ.ม.	-	-	27.00	1,306.26	1,306.26	
2	ทรายรองพื้น	4.00	ลบ.ม.	507.00	2,028.00	45.00	180.00	2,208.00	
3	คอนกรีตหยาบ	3.54	ลบ.ม.	1,650.00	5,841.00	306.00	1,083.24	6,924.24	
4	คอนกรีต 1:2:4	27.00	ลบ.ม.	1,820.00	49,140.00	306.00	8,262.00	57,402.00	
	-เหล็กเส้น Ø 9 มม.	2,109.84	กก.	23.00	48,526.32	-	-	48,526.32	
	-เหล็กฉาก 50X50X4 มม.	110.00	ท่อน	467.00	51,370.00	60.00	6,600.00	57,970.00	
	-เหล็กแบน 10 ซม. X 3 มม.	55.46	ท่อน	342.00	18,967.32	90.00	4,991.40	23,958.72	
	-ลวดผูกเหล็ก	63.30	กก.	45.00	2,848.28	-	-	2,848.28	
	-ค่าแรงผูกเหล็ก	2.11	ตัน	-	-	3,400.00	7,173.46	7,173.46	
	-ค่ารื้อถอน คสล. เดิม	23.00	ตร.ม.	-	-	40.00	920.00	920.00	
5	งานไม้แบบ (20%)	60.00	ลบ.ฟ.	450.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
	- ไม้คร่าว (25%)	15.00	ลบ.ฟ.	380.00	5,700.00	-	-	5,700.00	
	- ตะปู	75.00	กก.	34.00	2,550.00	-	-	2,550.00	
	- ค่าแรงตีแบบ	300.00	ตร.ม.	-	-	130.00	39,000.00	39,000.00	
6	งานทาสีกันสนิม	198.00	ตร.ม.	25.00	4,950.00	30.00	5,940.00	10,890.00	
	รวมเป็นเงิน							**294,377.28**	

ลงชื่อ ..... ประมาณราคา

(นายศุภชัย โบขุนทด)

นายช่างโยธา