



ประกาศเทศบาลตำบลแม่ปู้
เรื่อง จ้างเทลานคอนกรีตพร้อมห้องน้ำป่าเข้าบ้านท่าไม้
หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ปู้ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

ด้วยเทศบาลตำบลแม่ปู้ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเทลานคอนกรีตพร้อมห้องน้ำป่าเข้าบ้านท่าไม้ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ปู้ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง เทลานคอนกรีตความหนาเฉลี่ย ๐.๑๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๕๐.๐๐ ตารางเมตร และห้องน้ำขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓.๐๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ราคากลางของงานก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙๐,๔๑๐.๕๓ บาท (สามแสนเก้าหมื่นสี่ร้อยสิบบาทห้าสิบบาทสตางค์)

จึงขอประกาศเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ตามคู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลางของศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช. ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้าง

จ้างเทลานคอนกรีตพร้อมห้องน้ำป่าเข้าบ้านท่าไม้ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ปู้ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง เทลานคอนกรีตความหนาเฉลี่ย ๐.๑๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๕๐.๐๐ ตารางเมตร และห้องน้ำขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓.๐๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

วงประมาณ ๓๙๗,๐๐๐ บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓

ราคากลาง ๓๙๐,๔๑๐.๕๓ บาท

๔. บัญชีประมาณราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๑. ว่าที่ร้อยตรี กุ๊เกียรติ วงศ์พิง		ปลัดเทศบาลตำบลแม่ปู้	ประธานกรรมการ
๒. นายภีควัฒน์	ชานไช	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๓. นางสาวเพิ่มพูน	มหายศ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสุนทร ทิรัญพานิช)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปู้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....จ้างเทศบาลนครกรังพร้อมห้องน้ำป่าเข้าบ้านท่าไม้ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ปู้ อำเภอมะพริก จังหวัดลำปาง.....

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองช่าง เทศบาลตำบลแม่ปู้.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
.....จ้างเทศบาลนครกรังพร้อมห้องน้ำป่าเข้าบ้านท่าไม้ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ปู้ อำเภอมะพริก จังหวัดลำปาง.เทศบาลนครกรังความหนาเฉลี่ย ๐.๑๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๕๐.๐๐ ตารางเมตร และห้องน้ำขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓.๐๐ เมตร.....

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๓๙๐,๔๑๐.๕๓ บาท (สามแสนเก้าหมื่นสี่ร้อยสิบบาทห้าสิบบสามสตางค์).....

๖. บัญชีประมาณราคากลาง
๖.๑ บัญชีสรุปราคากลาง จำนวน ๑ ชุด.....
๖.๒
๖.๓
๖.๔
๖.๕

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๗.๑ ว่าที่ร้อยตรี กุเกียรติ วงศ์พัก.....
๗.๒ นายภิศวัฒน์ ขานไช.....
๗.๓ นางสาวพิมพ์น มหายศ.....
๗.๔
๗.๕

สรุปผลการประมาณราคากลางก่อสร้าง

โครงการเทศบาลนครพร้อมห้องน้ำป่าชาวบ้านท่าไม้			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลแม่ปู้			
สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลแม่ปู้ จังหวัดลำปาง			
ประมาณการตามแบบ	ปร.4	จำนวน	4 แผ่น
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลแม่ปู้			
คำนวณราคา เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563			
ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ราคาวัสดุและแรงงานศาลาเอนกประสงค์	298,615.98	
2	ค่า FACTOR งานอาคาร = 1.3074 /	390,410.53	✓
3	ป้ายโครงการ	-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F		
	1. เงินจ่ายล่วงหน้า 0%		
	2. เงินประกันผลหัก 0 %		
	3. ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %		
	4. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	390,410.53	
	คิดเป็นเงินประมาณ	390,000.00	
	ตัวอักษร (สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ว่าที่ร้อยตรี.....ประธานกรรมการ

(กัญเกียรติ วงศ์พิง)

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ปู้

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายภักดิ์วัฒน์ ขานไช)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมศักดิ์ อิมเหว่า)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายการราคากลางประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการเทศบาลนครพร้อมห้องน้ำป่าบ้านท่าไม้

สถานที่ก่อสร้าง บ้านท่าไม้ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ปู้ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแม่ปู้

ปริมาณงาน เทศานคอนกรีตความหนาเฉลี่ย 0.125 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 550.00 ตารางเมตร และห้องน้ำขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร
 กำหนดราคากลางโดย ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เทศบาลตำบลแม่ปู้ เมื่อวันที่ 23 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานทอลาน								
	- งานปรับพื้นที่	1.00	ตร.ม.	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	ใช้ราคากลาง
	- งานทรายหยาบ	27.50	ลบ.ม.	389.00	10,697.50	99.00	2,722.50	13,420.00	พานซิงหัวดี
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.	68.75	ลบ.ม.	1,850.47	127,219.81	306.00	21,037.50	148,257.31	ลำปางและ
	- เหล็กวงแหวน 0.20 X 0.20 ทน 4 มม.	550.00	ตร.ม.	25.00	13,750.00	5.00	2,750.00	16,500.00	ราคาสี่บ้องที่
	- เหล็กเสริม Ø 12 มม. DB	0.11	ตัน	15,627.20	1,718.99	3,300.00	363.00	2,081.99	
	- ไม้แบบทั่วไป	18.75	ตร.ม.	-	-	133.00	2,493.75	2,493.75	
	ไม้แบบคิด 50 %	7.03	ลบ.ฟ.	350.00	2,460.50	-	-	2,460.50	
	รวม 1				155,846.80		30,866.75	186,713.55	
2	งานฐานราก , คาน , เสา , พื้น								
	ชุดดิน	4.00	ลบ.ม.	-	-	148.00	592.00	592.00	
	ทราย	1.25	ลบ.ม.	389.00	486.25	99.00	123.75	610.00	

	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.	4.30	ลบ.ม.	1,850.47	7,957.02	306.00	1,315.80	9,272.82
	เหล็กเสริม Ø 6 มม. RB	0.02	ตัน	19,067.10	381.34	4,100.00	82.00	463.34
	เหล็กเสริม Ø 12 มม. DB	0.09	ตัน	16,783.65	1,510.53	3,300.00	297.00	1,807.53
	เหล็กวางแนวท 0.20 x 0.20 ทน 4 มม.	25.00	ตร.ม.	25.00	625.00	5.00	125.00	750.00
	ไม้แบบทั่วไป	17.50	ตร.ม.	-	-	133.00	2,327.50	2,327.50
	ไม้แบบปิด 50 %	7.00	ลบ.พ.	350.00	2,450.00	-	-	2,450.00
	ตะปู	3.00	กก	39.25	117.75	-	-	117.75
	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	4.00	กก	41.12	164.48	-	-	164.48
	รวม 2				13,692.37		4,863.05	18,555.42
3	งานหลังคา							
	กระเบื้องลอนคู่ขนาด 0.50x1.20 ม. ทน 5 มม. (สี)	96.00	แผ่น	67.00	6,432.00	22.50	2,160.00	8,592.00
	ครอปสัน	48.00	ตัว	45.00	2,160.00	-	-	2,160.00
	ครอปปิด	4.00	ตัว	45.00	180.00	-	-	180.00
	ครอปสี่ทาง	1.00	ตัว	70.00	70.00	-	-	70.00
	เหล็กตัวซี 100x50x20 ทน 2.3 มม.	4.00	ท่อน	470.09	1,880.36	282.00	1,128.00	3,008.36
	เหล็กตัว 75x45x15 มม. ทน 2.3 มม	15.00	ท่อน	386.92	5,803.80	252.00	3,780.00	9,583.80
	เชิงชายไม้สำเร็จรูป	20.00	เมตร	120.00	2,400.00	45.00	900.00	3,300.00
	เหล็กเพลท ขนาด 0.15 x 0.15 ม. ทน 9 มม.	4.00	ตัว	150.00	600.00	50.00	200.00	800.00
	งานฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ	28.00	ตร.ม.	180.00	5,040.00	80.00	2,240.00	7,280.00
	รวม 3				24,566.16		10,408.00	34,974.16
4	งานพื้นปูกระเบื้อง							

	กระเบื้องเคลือบผิว 8" x 8"	9.00	ลบ.ม.	350.00	3,150.00	80.00	720.00	3,870.00
	รวม 4				3,150.00		720.00	3,870.00
5	งานทาสี							
	ทาสีกันสนิม	55.92	ตร.ม.	41.00	2,292.72	35.00	1,957.20	4,249.92
	ทาสีน้ำพลาสติก	79.20	ตร.ม.	35.00	2,772.00	30.00	2,376.00	5,148.00
	รวม 5				5,064.72		4,333.20	9,397.92
6	หมวดงานผนัง							
	ผนังก่อบล็อก							
	ผนังฉาบปูนเรียบ	39.60	ตร.ม.	118.30	4,684.68	80.00	3,168.00	7,852.68
	รวม 6	79.20	ตร.ม.	49.70	3,936.24	82.00	6,494.40	10,430.64
	รวม 6				8,620.92		9,662.40	18,283.32
7	หมวดงานสุขภัณฑ์							
	- โถแบบนั่งยอง	2.00	ชุด	1,500.00	3,000.00	298.00	596.00	3,596.00
	- อ่างล้างหน้า พร้อมกระจก	2.00	ชุด	800.00	1,600.00	298.00	596.00	2,196.00
	- สายฉีดชำระ	2.00	ชุด	100.00	200.00	70.00	140.00	340.00
	- ก๊อกน้ำ	2.00	ชุด	60.00	120.00	25.00	50.00	170.00
	- ถังเก็บน้ำ	2.00	ชุด	150.00	300.00	-	-	300.00
	- โถปัสสาวะ	2.00	ชุด	1,100.00	2,200.00	298.00	596.00	2,796.00
	- ค่าแรงงานวางระบบ ประปา พร้อมอุปกรณ์	1.00	เหมารวม	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00
	รวม 7				7,420.00		4,478.00	11,898.00
8	หมวดงานบ่อเกรอะ - บ่อซึม							
	- งานดินขุดวางท่อ	3.14	ลบ.ม.	-	-	148.00	464.72	464.72


	- ท่อซีเมนต์ ขนาด 1.00 ม.	4.00	ท่อน	450.00	1,800.00	120.00	480.00	2,280.00
	- ฝาปิดท่อซีเมนต์ ขนาด 1.00 ม.	1.00	ฝา	350.00	350.00	100.00	100.00	450.00
	- ท่อ PVC ขนาด 4" ชั้น 8.5	2.00	ท่อน	579.44	1,158.88	480.00	960.00	2,118.88
	- ข้องอ 90 องศา PVC ขนาด 4"	2.00	ท่อน	450.00	900.00	-	-	900.00
	- สายทาง 90 องศา PVC ขนาด 4"	1.00	ท่อน	550.00	550.00	-	-	550.00
	รวม 8				4,758.88		2,004.72	6,763.60
9	หมวดงานประตู - หน้าต่าง							
	- ประตูพลาสติก ป 2	4.00	ชุด	1,500.00	6,000.00	300.00	1,200.00	7,200.00
	- บล็อกแก้ว	12.00	ก้อน	60.00	720.00	20.00	240.00	960.00
	รวม 9				6,720.00		1,440.00	8,160.00
	รวม 1+2+3+4+5+6+7+8+9				229,839.86		68,776.12	298,615.98

ว่าที่ร้อยตรี  ประธานกรรมการ

(ผู้เกียรติ วงศ์พิท)

ปลัดเทศบาลตำบลแม่ปู้

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ลงชื่อ.....

(นายอภิวัฒน์ ชานใจ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายสมศักดิ์ อิ่มท้าว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ