ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสำนักสงฆ์บ้านนานอก หมู่ที่ ๔
ตำบลนาเกาะ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

.....

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยกันป้องกันปราบปรามทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางไว้ในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ ประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในงานก่อสร้าง ดังนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายพรังษ์สรรค์ ตรีศูนย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสำนักสงฆ์บ้านนานอก หมู่ที่ ๔

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๔๗,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

- โดยมีขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร คสล. รวมไม่น้อยกว่า ๒๗๙.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตรหรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายประจำโครงการฯ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบแปลน อบต.นาเกาะ กำหนด)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เป็นเงิน ๑๔๗,๐๐๐ บาท (-หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปผลกำหนดราคากลาง

๖.๒ แบบสรุปราคาก่อสร้าง

๖.๓ แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗.๑	นายธนพล พลโยธา	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
๗.๒	นางสาวมัธญา บุญชู	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
๗.๓	นายรังสรรค์ มาสี	ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายธนพล พลโยธา)

(ลงชื่อ).....หัวหน้าสำนักปลัด
(นางสาวมัธญา บุญชู)

(ลงชื่อ).....นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(นายรังสรรค์ มาสี)

อนุมัติ/เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นายพรังษ์สรรค์ ตรีศูนย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ

แบบสรุปผลกำหนดราคากลาง

...ยการประมาณราคาค่าก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างสำนักสงฆ์บ้านนานอก หมู่ที่ 4		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 4 ตำบลนาเกาะ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์		
แบบเลขที่		รายการเลขที่	
ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ งาน		กองช่าง
ประมาณการโดย	นายธนพล พลโยธา	เมื่อวันที่	1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

กว้าง	3.00	เมตร
ยาว	93.00	เมตร
หนา	0.15	เมตร
พื้นที่คอนกรีต	279.00	ตร.ม.

ราคาน้ำมัน ดีเซล ที่อำเภอเมืองเฉลี่ย ลิตรละ 26.51 บาท

พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ข้างละไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร หรือ ตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายประจำโครงการฯ จำนวน 1 ป้าย

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	**งานคันดินทาง**								
1.1	ไถ/เกลี่ย ผิวคันทาง	139.50	ตร.ม.	-	-	1.65	230.18	230.18	
1.2	ทรายรองพื้นปรับระดับ	13.95	ลบ.ม.	538.00	7,505.10	-	-	7,505.10	
2	**งานคอนกรีตผิวทาง**								
2.1	คอนกรีต	41.85	ลบ.ม.	1,890.00	79,096.50	-	-	79,096.50	
2.2	ค่าเทคอนกรีต	41.85	ลบ.ม.	-	-	160.00	6,696.00	6,696.00	
2.3	ลูกรังไหล่ทาง	9.30	ลบ.ม.	213.00	1,980.90	-	-	1,980.90	
2.4	แอสฟัลต์	9.30	ลิตร	25.00	232.50	-	-	232.50	
2.5	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	93.00	เมตร	-	-	13.00	1,209.00	1,209.00	
3	**งานเหล็กเสริมคอนกรีต**								
3.1	Wiremesh ไวร์เมช@20*20	279.00	ตร.ม.	30.00	8,370.00	5.00	1,395.00	9,765.00	
3.2	งานเหล็กเสริม RB.15	-	ตัน		-		-	-	
3.3	งานเหล็กเสริม RB.19	-	ตัน		-		-	-	
3.4	งานเหล็กเสริม DB.16	0.04	ตัน	18,478.00	739.12	3,300.00	132.00	871.12	
4	**งานไม้แบบ**								
4.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	3.00	ตร.ม.	261.00	783.00	-	-	783.00	
4.2	ค่าติดตั้งแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง		เมตร	-	-		-	-	
5	**งานอื่นๆ**								
5.1	ป้ายโครงการ(ภาระผู้รับจ้าง)	1.00	ป้าย	-	-	-	-	-	
	(1) รวมค่าวัสดุ + แรงงาน							108,369.30	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายธนพล พลโยธา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวมัธญา บุญชู)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายรังสรรค์ มาสี)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ