



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
งานโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) สายบ้านนาเกาะ - บ้านฝาย
นาแซง หมู่ที่ ๔ บ้านน้ำอ้อย ตำบลนาเกาะ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๗๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

.....

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยกัณฑ์ป้องกันปราบปรามทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำ
ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางไว้ในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ใน
การจัดซื้อจัดจ้าง ๗ ประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
เงินงบประมาณ เงินกู้เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชน
เข้าตรวจสอบได้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณ
ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในงานก่อสร้าง ดังนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายพริ้งสรรค์ ตรีศุณย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ.....

ที่ พช ๘๐๖๐๓/๒๕๖๔..... วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔.....

เรื่อง สรุปผลการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) สายบ้านนาเกาะ-บ้านฝายนาแซง หมู่ที่ ๔ บ้านน้ำอ้อย ตำบลนาเกาะ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๗๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ จะดำเนินการโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) สายบ้านนาเกาะ-บ้านฝายนาแซง หมู่ที่ ๔ บ้านน้ำอ้อย ตำบลนาเกาะ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๗๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะที่ ๑๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบและให้ยึดถือราคา ๗,๕๕๑,๕๒๙.๑๙ บาท เป็นราคากลาง

จึงได้ลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....

(นายกฤษณ์ พลโยธา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....

(นางดวงเดือน สงวนศิลป์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายรังสรรค์ มาสี)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ อำเภอลำเลียง จังหวัดเพชรบูรณ์.....

ที่ พช ๘๐๖๐๓/๒๕๖๔.....วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔.....

เรื่อง ขออนุมัติเห็นชอบราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) สายบ้านนาเกาะ-บ้านฝายนาแซง หมู่ที่ ๔ บ้านน้ำอ้อย ตำบลนาเกาะ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๗๕๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ อำเภอลำเลียง จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ ที่ ๑๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตรวจสอบราคากลางของงานโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) สายบ้านนาเกาะ-บ้านฝายนาแซง หมู่ที่ ๔ บ้านน้ำอ้อย ตำบลนาเกาะ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๗๕๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ อำเภอลำเลียง จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ จะได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงานงบประมาณที่ตั้งไว้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างได้พิจารณากำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว โดยการประมาณราคา ซึ่งได้ประมาณราคาตามหลักวิชาช่างและหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างที่ทบทวน และปรับปรุงใหม่ตามมติคณะรัฐมนตรีให้ได้ราคาที่ถูกต้อง เหมาะสมใกล้เคียงที่สุด และเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆ ซึ่งเป็นการคำนวณเพื่อหา

๑. ปริมาณวัสดุ โดยถอดแบบหาปริมาณวัสดุก่อสร้างต่างๆ ตามแต่ละประเภทงานหรือหมวดงานต่างๆ
๒. ราคาสินค้า โดยใช้ราคามาตรฐานจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สืบจากหน่วยงานภาครัฐ และสืบจากแหล่งผลิต
๓. ราคาค่าแรงงาน โดยใช้ราคามาตรฐานจากกรมบัญชีกลางและราคาน้ำมันเชื้อเพลิงอ้างอิง
๔. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยใช้หลักเกณฑ์ตามระเบียบของทางราชการ เช่น FACTOR F อื่นๆ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณากำหนดราคากลางแล้ว ได้กำหนดราคากลางตามที่กองช่างประมาณราคา ซึ่งใช้หลักเกณฑ์และรายละเอียดตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางกำหนด ทั้งนี้ได้ใช้ค่า FACTOR F ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ของกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๘๑ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ซึ่งกรมบัญชีกลางประกาศให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่อัตรา ๕.๐๐% ต่อปี จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ดังนี้

โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) สายบ้านนาเกาะ-บ้านฝายนาแซง หมู่ที่ ๔ บ้านน้ำอ้อย ตำบลนาเกาะ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๗๕๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ อำเภอลำเลียง จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ ๗,๕๕๑,๕๒๙.๑๙ บาท

/จึงเรียนมาเพื่อ....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายกฤษณ์ช พลโยธา)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางดวงเดือน สงวนศิลป์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายรังสรรค์ มาลี)

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ

.....
.....



(นายชัยศิริ สิงหสาคร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ

- ☒ อนุมัติ
☐ ไม่อนุมัติ

.....
.....



(นายพริ้งษ์สรรค์ ตรีศุนย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) สายบ้านนาเกาะ -
บ้านฝายนาแซง หมู่ที่ 4 บ้านน้ำอ้อย ตำบลนาเกาะ กว้าง 6 เมตร ยาว 3,750 เมตร หนา 0.05 เมตร

2. องค์กรบริหารส่วนตำบลนาเกาะ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ/ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ(72.14.10.01)

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,930,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(ASPHALT CONCRETE) สายบ้านนาเกาะ-บ้านฝายนาแซง หมู่ที่ 4
บ้านน้ำอ้อย ตำบลนาเกาะ กว้าง 6 เมตร ยาว 3,750 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 22,500 ตร.ม.

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 7,551,529.19 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 กฤตชนัน พลโยธา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 ดวงเดือน สงวนศิลป์ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองคลัง

7.3 รังสรรค์ มาลี กรรมการกำหนดราคากลาง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

โครงการ : ประมวลราคาจากโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) สายบ้านนาเกาะ - บ้านฝายนาแซง หมู่ที่ 4 บ้านน้อย ตำบลนาเกาะ กว้าง 6 เมตร ยาว 3,750 เมตร หน้า 0.05

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง				ประมวลราคาจากโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) สายบ้านนาเกาะ - บ้านฝายนาแซง หมู่ที่ 4 บ้านน้อย ตำบลนาเกาะ กว้าง 6 เมตร ยาว 3,750 เมตร หน้า 0.05			
รายละเอียด				องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /			
สาย				งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ(72.14.10.01)			
ตอน				บ้านนาเกาะ-บ้านฝายนาแซง			
อยู่เหนือท้องที่จังหวัด เพชรบูรณ์				เขตฝนตก	ปกติ	ราคามัมนัโซลา	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)				5.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย		
เงินประกันผลงานหัก				0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		
						0.00%	
						7.00%	

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งลง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศ	แหล่งที่มา
1	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีตหินผสมแอสฟัลต์คอนกรีตราคาไม่	ลบ.ม.	301.53	19.00	38.82	0.00	0.00	340.35	ม.ค. 2564	บันทึกสืบ
2	งานติดตั้งThermoPlasticPain(สีเหลือง)	ตร.ม.	225.98	0.00	0.00	0.00	0.00	225.98	ม.ค. 2564	บันทึกสืบ
3	งานติดตั้งThermoPlasticPaint(สีขาว)	ตร.ม.	225.98	0.00	0.00	0.00	0.00	225.98	ม.ค. 2564	บันทึกสืบ
4	ยางมะตอยชนิดอซีเกรดAC-60/70บรรจุBULK	ตัน	21,786.66	350.00	500.57	35.00	0.00	22,322.23	ธ.ค. 2563	
5	ยางมะตอยชนิดอซีเกรดCRS-2บรรจุBULK	ตัน	21,410.00	350.00	500.57	25.00	0.00	21,935.57	ธ.ค. 2563	

แบบฟอร์มรายการหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) สายบ้านนาเกาะ - บ้านฝายนาแซง หมู่ที่ 4 บ้านน้อย ตำบลนาเกาะ กว้าง 6 เมตร ยาว 3,750 เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(ASPH 1.1 งานผิวทาง 1.1.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 1.1.1.1 งานไพรม์โคต และแท็คโคต (PRIME COAT & TACK COAT) 1.1.1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์แท็คโคต (TACK COAT) 1.1.1.1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 1.1.1.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) 1.3 งานตีเส้นจราจร 1.3.1 งานตีเส้นThermoPlasticPaint(สีเหลือง)	ตร.ม.	22,500.000	13.03	293,175.00	1.3548	17.65	397,193.49
2		ตร.ม.	22,500.000	225.66	5,077,350.00	1.3548	305.72	6,878,793.78
3		ตร.ม.	150.000	225.98	33,897.00	1.3548	306.15	45,923.65

กฤตธนัช พลโยธา

27 มกราคม 2564 11:24:14

ประมาณราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) สายบางนาเกาะ - บางนาซอย ตำบลนาเกาะ กว้าง 6 เมตร ยาว 3,750 เมตร

หน่วย 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) สายบนนาเกาะ - บ้านฝายนาเกาะ หน้าที่ 4 บ้านน้อย ตำบลนาเกาะ กว้าง 6 เมตร ยาว 3,750 เมตร หน้า
0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ/องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ



(ดวณเดียน สงวนศิลป์)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(กฤศนันท์ พลโยธธา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(รังสรรค์ มาลี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) สายบ้านนาเกาะ - บ้านฝายนาเกาะ ตำบลนาเกาะ กว้าง 6 เมตร ยาว 3,750 เมตร หน้า 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างทางหลวงและถนนอื่น ๆ (72.14.10.01) เลขที่หนังสือ : ดอ กเป ย 5% ประกาศใช้

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ลานบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนซูก 1	Factor F ผนซูก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
90.00	5.4724	0.8333	4.5000	10.8057	1.1081	1.0700	1.1857	1.2026	1.2196
100.00	5.1694	0.8333	4.5000	10.5027	1.1050	1.0700	1.1824	1.1990	1.2156
110.00	4.7483	0.8333	4.0000	9.5816	1.0958	1.0700	1.1725	1.1887	1.2048
120.00	4.6292	0.8333	4.0000	9.4625	1.0946	1.0700	1.1712	1.1876	1.2039
130.00	4.4430	0.8333	4.0000	9.2763	1.0928	1.0700	1.1693	1.1854	1.2015
140.00	4.3286	0.8333	4.0000	9.1619	1.0916	1.0700	1.1680	1.1843	1.2005
150.00	4.1868	0.8333	4.0000	9.0201	1.0902	1.0700	1.1665	1.1826	1.1987
160.00	4.0855	0.8333	4.0000	8.9188	1.0892	1.0700	1.1654	1.1817	1.1979
170.00	4.0052	0.8333	4.0000	8.8385	1.0884	1.0700	1.1646	1.1807	1.1968

โครงการ : ประมวลราคาจากโครงสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) สายบานนาเกาะ - บานฝ่ายนาแซง หมู่ที่ 4 บานน้อย ตำบลนาเกาะ กว้าง 6 เมตร ยาว 3,750 เมตร หน้า 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่น (72.14.10.01)

เลขที่หนังสือ : ดอกเบี้ย 5% ประกาศไฉ

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินลงทุนจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) สถานภาพ	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูปแบบ Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
≥ 700.00	2.7735	0.8333	3.5000	7.1068	1.0711	1.0700	1.1461	1.1615	1.1770

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) สายบ้านนาเกาะ - บ้านปลายนาแซง หมู่ที่ 4 บ้านน้ออ้อย ตำบลนาเกาะ กว้าง 6 เมตร ยาว 3,750 เมตร หน้า 0.05

เลขที่หนังสือ : ดอ กเบ 5% ประกาศใช้

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ	5,573,907.00 บาท
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	5,573,907.00 บาท
แหล่งของเงินงบประมาณ	9,930,000.00 บาท
แหล่งของเงินนอกงบประมาณ	0.00 บาท

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00 %	ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %	

Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่างานต้นทุน	Factor F
10,000,000.00	1.3098
5,573,907.00	1.3548
5,000,000.00	1.3607

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) สายบ้านนาเกาะ - บ้านฝายนาแซง
 หมู่ที่ 4 บ้านน้ำอ้อย ตำบลนาเกาะ กว้าง 6 เมตร ยาว 3,750 เมตร หน้า 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ อำเภอหล่มเก่า
 จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ(72.14.10.01)
 ตารางคำนวณส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้าหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)
 เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18
 ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 25.00 - 25.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
1	13.50	18.89
2	15.09	21.12
3	16.68	23.35
4	18.27	25.57
5	19.86	27.80
6	21.45	30.03
7	23.71	33.19
8	26.76	37.46
9	29.80	41.73
10	32.85	45.99
11	35.90	50.26
12	38.95	54.52
13	41.99	58.79
14	45.04	63.06
15	48.09	67.32
16	51.14	71.59
17	54.18	75.85
18	57.23	80.12
19	60.28	84.39
20	63.32	88.65

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
21	66.37	92.92
22	69.42	97.19
23	72.47	101.45
24	75.51	105.72
25	78.56	109.98
26	81.61	114.25
27	84.65	118.51
28	87.70	122.78
29	90.75	127.05
30	93.79	131.31
31	96.84	135.58
32	99.89	139.84
33	102.94	144.12
34	105.98	148.38
35	109.03	152.65
36	112.08	156.91
37	115.13	161.18
38	118.17	165.44
39	121.22	169.71
40	124.27	173.98
41	127.32	178.24
42	130.36	182.51
43	133.41	186.77

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
44	136.45	191.04
45	139.50	195.30
46	142.55	199.57
47	145.60	203.84
48	148.65	208.11
49	151.70	212.37
50	154.74	216.64
51	157.79	220.91
52	160.83	225.17
53	163.88	229.43
54	166.93	233.70
55	169.98	237.97
56	173.03	242.24
57	176.07	246.50
58	179.11	250.76
59	182.16	255.02
60	185.21	259.30
61	188.27	263.58
62	191.31	267.84
63	194.36	272.10
64	197.40	276.36
65	200.46	280.64
66	203.50	284.90

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) สายบ้านนาเกาะ - บ้านฝายนาแซง
 หมู่ที่ 4 บ้านน้ำอ้อย ตำบลนาเกาะ กว้าง 6 เมตร ยาว 3,750 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์กรที่รับผิดชอบ : สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ(72.14.10.01)

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
67	206.55	289.17
68	209.59	293.43
69	212.64	297.70
70	215.69	301.97
71	218.74	306.24
72	221.79	310.50
73	224.83	314.77
74	227.87	319.01
75	230.93	323.30
76	233.97	327.56
77	237.01	331.82
78	240.06	336.08
79	243.11	340.35
80	246.16	344.62
81	249.20	348.89
82	252.25	353.15
83	255.30	357.41
84	258.36	361.71
85	261.40	365.96
86	264.43	370.21
87	267.49	374.48
88	270.53	378.75
89	273.57	383.00
90	276.64	387.29

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
91	279.69	391.56
92	282.73	395.82
93	285.76	400.07
94	288.81	404.34
95	291.89	408.64
96	294.91	412.88
97	297.96	417.14
98	301.02	421.43
99	304.07	425.69
100	307.10	429.94
101	310.15	434.21
102	313.22	438.50
103	316.26	442.77
104	319.29	447.01
105	322.34	451.27
106	325.40	455.56
107	328.44	459.82
108	331.50	464.10
109	334.53	468.35
110	337.58	472.62
111	340.65	476.91
112	343.69	481.17
113	346.75	485.45
114	349.77	489.68

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
115	352.82	493.94
116	355.88	498.23
117	358.90	502.46
118	361.94	506.72
119	365.00	511.00
120	368.07	515.30
121	371.11	519.56
122	374.17	523.83
123	377.18	528.05
124	380.26	532.37
125	383.31	536.63
126	386.37	540.91
127	389.38	545.14
128	392.41	549.38
129	395.46	553.64
130	398.52	557.93
131	401.59	562.23
132	404.62	566.47
133	407.66	570.73
134	410.72	575.00
135	413.79	579.30
136	416.80	583.53
137	419.83	587.77
138	422.95	592.13

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) สายบ้านนาเกาะ - บ้านฝายนาแซง
 หมู่ที่ 4 บ้านน้ำอ้อย ตำบลนาเกาะ กว้าง 6 เมตร ยาว 3,750 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาเกาะ อำเภอหนองม่วง
 จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ(72.14.10.01)

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
139	425.94	596.31
140	429.01	600.61
141	432.02	604.83
142	435.12	609.17
143	438.17	613.43
144	441.22	617.71
145	444.21	621.90
146	447.29	626.21
147	450.31	630.43
148	453.42	634.79
149	456.46	639.05
150	459.52	643.32
151	462.50	647.50
152	465.58	651.81
153	468.59	656.03
154	471.70	660.38
155	474.73	664.62
156	477.78	668.89
157	480.84	673.17
158	483.91	677.47
159	486.90	681.66
160	489.99	685.99
161	493.01	690.21
162	496.03	694.45

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
163	499.07	698.70
164	502.12	702.97
165	505.18	707.25
166	508.25	711.55
167	511.34	715.87
168	514.33	720.06
169	517.44	724.42
170	520.46	728.64
171	523.48	732.88
172	526.52	737.13
173	529.57	741.40
174	532.63	745.68
175	535.70	749.99
176	538.67	754.14
177	541.77	758.48
178	544.87	762.82
179	547.88	767.03
180	550.89	771.24
181	553.91	775.47
182	557.06	779.89
183	560.11	784.15
184	563.16	788.42
185	566.10	792.54
186	569.17	796.84

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
187	572.26	801.16
188	575.36	805.50
189	578.33	809.67
190	581.45	814.03
191	584.45	818.23
192	587.46	822.44
193	590.61	826.85
194	593.63	831.09
195	596.67	835.34
196	599.71	839.60
197	602.77	843.88
198	605.84	848.17
199	608.77	852.27
200	611.85	856.59
201.0 - 1000.0	3.06	4.28

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) สายบ้านนาเกาะ - บ้านฝายนาแซง
หมู่ที่ 4 บ้านน้ำอ้อย ตำบลนาเกาะ กว้าง 6 เมตร ยาว 3,750 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์กรบริหารส่วนตำบลนาเกาะ อำเภอดงรัก
จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ(72.14.10.01)

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 3.06 บาท/ตัน
4.28 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 25.50 บาท/ลิตร

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) สายบ้านนาเกาะ - บ้านฝายนาแซง
 หมู่ที่ 4 บ้านน้ำอ้อย ตำบลนาเกาะ กว้าง 6 เมตร ยาว 3,750 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ อำเภอหล่มเก่า
 จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ(72.14.10.01)
 ตารางคำนวณส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)
 เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18
 ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 25.00 - 25.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
1	7.96	11.14
2	9.61	13.45
3	11.26	15.76
4	12.91	18.08
5	14.56	20.39
6	16.21	22.70
7	17.86	25.01
8	19.75	27.65
9	22.07	30.89
10	24.38	34.13
11	26.69	37.36
12	29.00	40.60
13	31.31	43.84
14	33.62	47.07
15	35.93	50.31
16	38.25	53.55
17	40.56	56.78
18	42.87	60.01
19	45.18	63.26
20	47.50	66.49

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
21	49.80	69.73
22	52.12	72.97
23	54.43	76.20
24	56.74	79.44
25	59.06	82.68
26	61.37	85.92
27	63.68	89.15
28	66.00	92.39
29	68.29	95.61
30	70.62	98.86
31	72.92	102.08
32	75.24	105.34
33	77.55	108.58
34	79.87	111.82
35	82.17	115.03
36	84.49	118.28
37	86.81	121.53
38	89.12	124.77
39	91.43	128.00
40	93.73	131.23
41	96.06	134.48
42	98.37	137.72
43	100.67	140.94

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
44	102.99	144.19
45	105.30	147.41
46	107.62	150.66
47	109.92	153.89
48	112.24	157.13
49	114.53	160.34
50	116.84	163.58
51	119.17	166.84
52	121.47	170.05
53	123.78	173.29
54	126.11	176.55
55	128.40	179.76
56	130.71	183.00
57	133.03	186.25
58	135.37	189.52
59	137.67	192.73
60	139.98	195.97
61	142.30	199.22
62	144.63	202.49
63	146.92	205.68
64	149.21	208.90
65	151.52	212.13
66	153.84	215.38

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) สายบ้านนาเกาะ - บ้านฝายนาแซง
 หมู่ที่ 4 บ้านน้ำอ้อย ตำบลนาเกาะ กว้าง 6 เมตร ยาว 3,750 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาเกาะ
 จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ(72.14.10.01)

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
67	156.18	218.65
68	158.44	221.82
69	160.81	225.13
70	163.10	228.34
71	165.40	231.56
72	167.71	234.80
73	170.04	238.06
74	172.38	241.33
75	174.64	244.49
76	177.00	247.80
77	179.28	250.99
78	181.56	254.19
79	183.96	257.55
80	186.27	260.78
81	188.59	264.03
82	190.80	267.13
83	193.14	270.40
84	195.49	273.69
85	197.85	277.00
86	200.10	280.14
87	202.36	283.30
88	204.75	286.65
89	207.03	289.84
90	209.31	293.03

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
91	211.74	296.44
92	214.04	299.66
93	216.35	302.89
94	218.67	306.14
95	220.85	309.19
96	223.18	312.46
97	225.53	315.74
98	227.89	319.04
99	230.25	322.36
100	232.46	325.45
101	234.85	328.79
102	237.07	331.90
103	239.48	335.27
104	241.71	338.40
105	244.14	341.79
106	246.39	344.94
107	248.64	348.10
108	250.91	351.27
109	253.37	354.72
110	255.65	357.91
111	257.94	361.11
112	260.23	364.32
113	262.53	367.54
114	264.83	370.77

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
115	267.15	374.01
116	269.47	377.26
117	271.80	380.52
118	274.13	383.79
119	276.48	387.07
120	278.83	390.37
121	280.95	393.33
122	283.32	396.64
123	285.69	399.97
124	288.08	403.31
125	290.21	406.29
126	292.61	409.65
127	295.02	413.03
128	297.16	416.03
129	299.59	419.42
130	302.03	422.84
131	304.18	425.86
132	306.64	429.29
133	308.80	432.32
134	311.27	435.78
135	313.45	438.83
136	315.63	441.88
137	318.12	445.37
138	320.31	448.43

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) สายบ้านนาเกาะ - บ้านฝายนาแซง
 หมู่ที่ 4 บ้านน้ำอ้อย ตำบลนาเกาะ กว้าง 6 เมตร ยาว 3,750 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาเกาะ
 จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ(72.14.10.01)

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
139	322.82	451.95
140	325.02	455.03
141	327.22	458.11
142	329.77	461.67
143	331.98	464.77
144	334.19	467.87
145	336.76	471.47
146	338.99	474.59
147	341.22	477.71
148	343.46	480.84
149	345.70	483.97
150	348.31	487.64
151	350.56	490.79
152	352.82	493.95
153	355.08	497.11
154	357.34	500.28
155	359.61	503.46
156	361.89	506.64
157	364.16	509.83
158	366.86	513.61
159	369.16	516.82
160	371.45	520.04
161	373.76	523.26
162	376.06	526.49

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
163	378.38	529.73
164	380.70	532.98
165	383.02	536.23
166	385.35	539.49
167	387.69	542.76
168	390.03	546.04
169	391.90	548.66
170	394.25	551.94
171	396.60	555.24
172	398.96	558.54
173	401.32	561.85
174	403.69	565.17
175	406.07	568.50
176	408.46	571.84
177	410.85	575.19
178	412.72	577.81
179	415.12	581.17
180	417.53	584.54
181	419.94	587.91
182	422.36	591.30
183	424.79	594.70
184	426.66	597.32
185	429.09	600.73
186	431.54	604.15

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
187	433.99	607.58
188	435.86	610.20
189	438.32	613.64
190	440.78	617.10
191	443.26	620.56
192	445.13	623.18
193	447.62	626.66
194	450.11	630.15
195	452.61	633.66
196	454.48	636.28
197	456.99	639.79
198	459.52	643.32
199	461.39	645.94
200	463.92	649.48
201.0 - 1000.0	2.32	3.25

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) สายบ้านนาเกาะ - บ้านฝายนาแซง
หมู่ที่ 4 บ้านน้ำอ้อย ตำบลนาเกาะ กว้าง 6 เมตร ยาว 3,750 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบ : เทศบาลตำบลบ้านนาเกาะ อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ(72.14.10.01)

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 2.32 บาท/ตัน
3.25 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 25.50 บาท/ลิตร

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) สายบ้านนาเกาะ - บ้านฝายนาแซง
 หมู่ที่ 4 บ้านน้ำอ้อย ตำบลนาเกาะ กว้าง 6 เมตร ยาว 3,750 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ อำเภอหล่มเก่า
 จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ(72.14.10.01)
 ตารางราคาขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพวง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)
 เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18
 ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 25.00 - 25.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	4.37	6.12
2	5.63	7.88
3	6.89	9.64
4	8.14	11.40
5	9.40	13.16
6	10.66	14.92
7	11.91	16.68
8	13.17	18.44
9	14.43	20.20
10	15.68	21.95
11	16.94	23.71
12	18.19	25.47
13	19.45	27.23
14	20.71	28.99
15	22.02	30.83
16	23.45	32.83
17	24.87	34.82
18	26.30	36.82
19	27.73	38.82
20	29.15	40.82

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
21	30.58	42.82
22	32.01	44.81
23	33.44	46.81
24	34.86	48.80
25	36.29	50.80
26	37.71	52.80
27	39.14	54.80
28	40.57	56.80
29	41.99	58.79
30	43.42	60.79
31	44.85	62.79
32	46.27	64.78
33	47.70	66.78
34	49.13	68.78
35	50.55	70.77
36	51.98	72.78
37	53.41	74.77
38	54.83	76.77
39	56.27	78.77
40	57.69	80.76
41	59.11	82.76
42	60.55	84.76
43	61.96	86.75

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
44	63.40	88.75
45	64.82	90.75
46	66.25	92.76
47	67.68	94.75
48	69.10	96.74
49	70.53	98.74
50	71.96	100.74
51	73.39	102.74
52	74.81	104.73
53	76.23	106.72
54	77.66	108.72
55	79.09	110.73
56	80.51	112.72
57	81.94	114.71
58	83.36	116.71
59	84.79	118.71
60	86.23	120.72
61	87.65	122.71
62	89.08	124.71
63	90.50	126.71
64	91.94	128.71
65	93.35	130.69
66	94.79	132.70

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) สายบ้านนาเกาะ - บ้านฝายนาแซง
 หมู่ที่ 4 บ้านน้ำอ้อย ตำบลนาเกาะ กว้าง 6 เมตร ยาว 3,750 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาเกาะ
 จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ(72.14.10.01)

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
67	96.21	134.69
68	97.63	136.68
69	99.06	138.68
70	100.49	140.68
71	101.92	142.69
72	103.35	144.70
73	104.77	146.68
74	106.21	148.70
75	107.63	150.68
76	109.05	152.67
77	110.48	154.67
78	111.90	156.66
79	113.33	158.67
80	114.77	160.67
81	116.20	162.68
82	117.61	164.65
83	119.05	166.67
84	120.46	168.65
85	121.91	170.67
86	123.32	172.65
87	124.74	174.64
88	126.16	176.63
89	127.59	178.62
90	129.05	180.67

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
91	130.48	182.67
92	131.87	184.61
93	133.30	186.62
94	134.73	188.63
95	136.17	190.64
96	137.61	192.65
97	139.01	194.61
98	140.45	196.64
99	141.86	198.60
100	143.31	200.63
101	144.71	202.60
102	146.17	204.64
103	147.58	206.61
104	148.99	208.59
105	150.45	210.63
106	151.87	212.62
107	153.29	214.60
108	154.70	216.59
109	156.13	218.58
110	157.55	220.57
111	158.97	222.56
112	160.40	224.56
113	161.83	226.56
114	163.26	228.56

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
115	164.69	230.56
116	166.12	232.57
117	167.56	234.58
118	169.00	236.60
119	170.44	238.61
120	171.82	240.54
121	173.26	242.56
122	174.71	244.59
123	176.09	246.52
124	177.54	248.55
125	178.99	250.59
126	180.38	252.53
127	181.83	254.57
128	183.29	256.61
129	184.68	258.55
130	186.15	260.60
131	187.54	262.55
132	188.93	264.50
133	190.40	266.56
134	191.79	268.51
135	193.27	270.57
136	194.66	272.53
137	196.14	274.60
138	197.54	276.56

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) สายบ้านนาเกาะ - บ้านฝายนาแซง
 หมู่ที่ 4 บ้านน้ำอ้อย ตำบลนาเกาะ กว้าง 6 เมตร ยาว 3,750 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาเกาะ
 จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ(72.14.10.01)

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
139	198.94	278.51
140	200.34	280.47
141	201.83	282.56
142	203.23	284.52
143	204.64	286.49
144	206.13	288.59
145	207.54	290.55
146	208.95	292.53
147	210.36	294.50
148	211.77	296.47
149	213.28	298.59
150	214.69	300.56
151	216.10	302.54
152	217.52	304.53
153	218.94	306.51
154	220.35	308.50
155	221.77	310.48
156	223.19	312.47
157	224.62	314.46
158	226.04	316.45
159	227.46	318.45
160	228.89	320.44
161	230.31	322.44
162	231.74	324.44

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
163	233.17	326.44
164	234.60	328.45
165	236.04	330.45
166	237.47	332.46
167	238.91	334.47
168	240.34	336.48
169	241.78	338.50
170	243.22	340.51
171	244.67	342.53
172	246.11	344.55
173	247.42	346.39
174	248.87	348.42
175	250.32	350.44
176	251.76	352.47
177	253.22	354.50
178	254.67	356.53
179	255.98	358.37
180	257.44	360.41
181	258.89	362.45
182	260.35	364.49
183	261.81	366.54
184	263.12	368.37
185	264.59	370.42
186	266.05	372.47

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
187	267.52	374.52
188	268.83	376.36
189	270.30	378.42
190	271.77	380.48
191	273.24	382.54
192	274.56	384.38
193	276.03	386.45
194	277.51	388.52
195	278.82	390.35
196	280.31	392.43
197	281.79	394.50
198	283.10	396.34
199	284.59	398.42
200	286.07	400.50
201.0 - 1000.0	1.43	2.00

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) สายบ้านนาเกาะ - บ้านฝายนาแซง
หมู่ที่ 4 บ้านน้ำอ้อย ตำบลนาเกาะ กว้าง 6 เมตร ยาว 3,750 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการจ้างก่อสร้าง
จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ(72.14.10.01)

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 1.43 บาท/ตัน
2.00 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 25.50 บาท/ลิตร



โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) สายบ้านนาเกาะ - บ้านฝายนาแซง หมู่ที่ 4 บ้านน้ำอ้อย ตำบลนาเกาะ กว้าง 6 เมตร ยาว 3,750 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ(72.14.10.01)
รายงาน คำดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร
 เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 25.00 - 25.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.45	0.22	0.28	1.67	1.73
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.47	0.78	0.98	5.25	5.45
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	2.95	0.55	0.69	3.50	3.64
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	17.18	3.51	4.39	20.69	21.57
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	32.88	10.80	13.50	43.68	46.38
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	17.47	3.06	3.83	20.53	21.30
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	52.95	19.00	23.75	71.95	76.70
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	60.74	4.66	5.83	65.40	66.57
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	32.94	5.18	6.48	38.12	39.42
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	27.40	3.34	4.18	30.74	31.58
	- ดัก	ลบ.ม. หลวม	6.18	1.70	2.13	7.88	8.31
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	24.04	6.52	8.15	30.56	32.19
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	39.46	12.96	16.20	52.42	55.66
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	7.88	1.46	1.83	9.34	9.71
5	งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	14.83	2.75	3.44	17.58	18.27

กฤศณัช พลโยธา

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) สายบ้านนาเกาะ - บ้านฝายนางา

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
	บดทับ	ลบ.ม. แนน	47.12	20.90	26.13	68.02	73.25
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แนน	19.80	4.20	5.25	24.00	25.05
	บดทับ	ลบ.ม. แนน	57.73	25.71	32.14	83.44	89.87
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แนน	6.04	1.66	2.08	7.70	8.12
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	8.32	2.11	2.64	10.43	10.96
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.12	1.75	2.19	10.87	11.31
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.15	3.38	4.23	13.53	14.38
9	งานราดยางไพรมัด	ตร.ม.	6.01	0.62	0.78	6.63	6.79
10	งานราดยางแทคมัด	ตร.ม.	5.57	0.88	1.10	6.45	6.67
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	13.12	2.21	2.76	15.33	15.88
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	39.48	6.64	8.30	46.12	47.78
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	26.95	4.54	5.68	31.49	32.63
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	18.13	3.05	3.81	21.18	21.94
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.72	0.49	0.61	2.21	2.33
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.17	1.47	1.84	6.64	7.01
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.53	1.00	1.25	4.53	4.78
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.37	0.68	0.85	3.05	3.22
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	312.52	16.77	20.96	329.29	333.48
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแทคมัด	ตร.ม.	8.91	2.28	2.85	11.19	11.76

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) สายบ้านนาเกาะ - บ้านฝายนาแซง

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวไพรมโค๊ด	ตร.ม.	11.37	2.82	3.53	14.19	14.90
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม. ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	7.54	1.06	1.33	8.60	8.87
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	11.04	2.39	2.99	13.43	14.03
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	19.63	2.53	3.16	22.16	22.79
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	9.96	1.92	2.40	11.88	12.36
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	11.51	1.74	2.18	13.25	13.69
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	142.85	35.15	43.94	178.00	186.79
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	30.71	11.03	13.79	41.74	44.50
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	37.69	5.29	6.61	42.98	44.30
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	33.79	11.03	13.79	44.82	47.58
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	37.69	5.29	6.61	42.98	44.30
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	22.18	5.92	7.40	28.10	29.58
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	44.36	11.83	14.79	56.19	59.15
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	36.96	9.86	12.33	46.82	49.29
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	27.72	7.39	9.24	35.11	36.96
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	9.41	2.07	2.59	11.48	12.00
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.14	0.39	0.49	2.53	2.63

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) สายบ้านนาเกาะ - บ้านฝายนาแซง

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ซุตลิก 3 ซม.	ตร.ม.	42.77	5.86	7.33	48.63	50.10
	ซุตลิก 6 ซม.	ตร.ม.	86.09	9.00	11.25	95.09	97.34
	ซุตลิก 5 ซม.	ตร.ม.	71.02	8.11	10.14	79.13	81.16
	ซุตลิก 4 ซม.	ตร.ม.	58.65	7.39	9.24	66.04	67.89
20	งาน Milling						
	ซุตลิก 5 ซม.	ตร.ม.	9.67	1.97	2.46	11.64	12.13
	ซุตลิก 10 ซม.	ตร.ม.	11.28	2.30	2.88	13.58	14.16
21	งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ						
	ค่าเฉลี่ยผสม	ลบ.ม.แน่น	19.14	2.44	3.05	21.57	22.19

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) สายบ้านนาเกาะ - บ้านฝายนาแซง หมู่ที่ 4 บ้านน้ำอ้อย ตำบลนาเกาะ กว้าง 6 เมตร ยาว 3,750 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ(72.14.10.01)

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(ASPHALT CONCRETE)

1.1 งานผิวทาง

1.1.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

1.1.1.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)

1.1.1.1.1 [4.1(2)]งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)

<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>ค่ายาง CRS-2 0.30 = 6.580 บาท/ตร.ม.

ลิตร @ (21,935.570 บาท/ตัน) /1,000

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานลาดยางแทคโค้ต) = 6.450 บาท/ตร.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม = 6.580 + 6.450 = 13.030 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 13.03 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) สายบ้านนาเกาะ - บ้านฝายนาแซง หมู่ที่ 4 บ้านน้ำอ้อย ตำบลนาเกาะ กว้าง 6 เมตร ยาว 3,750 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ(72.14.10.01)

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(ASPHALT CONCRETE)

1.1 งานผิวทาง

1.1.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

1.1.1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)

1.1.1.2.1 [4.4(4)] งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5.000 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	
ความหนา 5.000 ซม.	
ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	= 1,170.000 ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน 100.000 กม. (ไม่เกิน 300 กม.) 143.310 บาท/ตัน	= 15.269 บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม : 250,000 / 10,000.000	= 25.000 บาท/ตัน
(กรณีที่ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ น้อยกว่า 10,000 ตัน ให้ใช้ปริมาณ ASPHALT CONCRETE	= 10,000
ตันในการคำนวณค่าติดตั้งเครื่องผสม)	
<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>ค่ายาง AC (จากตารางที่ 2) 5.200 % = 0.052 ตัน @ 22,322.230 บาท/ตัน	= 1,160.756 บาท/ตัน
<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>ค่าหินผสมแอสฟัลต์ 0.74 ลบ.ม. @ 340.350 บาท/ลบ.ม.	= 251.859 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต)	= 329.290 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 0.940 กม. (ปกติใช้ L/4)	= 4.370 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแตกโคต บาท/ตร.ม. x 1.000 (ตัวแปร) x 8.330 ตร.ม./ตัน)	= 93.212 บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม	= 1,879.756 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน = 1,879.75 / 8.33	= 225.66 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) สายบ้านนาเกาะ - บ้านฝายนาแซง หมู่ที่ 4 บ้านน้ำอ้อย ตำบลนาเกาะ กว้าง 6 เมตร ยาว 3,750 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ(72.14.10.01)

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(ASPHALT CONCRETE)

1.3 งานตีเส้นจราจร

1.3.1 งานตีเส้นThermoPlasticPaint(สีเหลือง)

ค่างานต้นทุน

= 225.98 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) สายบ้านนาเกาะ - บ้านฝายนาแซง หมู่ที่ 4 บ้านน้ำอ้อย ตำบลนาเกาะ กว้าง 6 เมตร ยาว 3,750 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ(72.14.10.01)

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(ASPHALT CONCRETE)

1.3 งานตีเส้นจราจร

1.3.2 งานตีเส้นThermoPlasticPaint(สีขาว)

ค่างานต้นทุน

= 225.98 บาท/ตร.ม.