องค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า

18 หมู่ 2 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบูรณ์

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ซอยสว่างใจ (ต่อเนื่อง)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านบง หมู่ที่ 2 ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ แบบมาตราฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.1

แบบเลขที่ ท 1 - 01

ประมาณราคาตามบัญชีและค่าแรงงาน **จำนวน** 1 **แผ่น**

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR.F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
ส่วนที่ 1	ค่างาน(ทุน)				เงื่อนไข
1	ประเภทงานอาคาร	-	1.0000	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
2	ประเภทงานทาง	114,838.56	1.3607	156,260.83	- เงินประกันผลงานหัก 0%
3	ประเภทงานชลประทาน	-	1.0000	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	1.0000	-	- VAT 7%
ส่วนที่ 2	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด(ถ้ามี)	-	1.0000	-	
1	-	-	1.0000	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			156,260.83	
	คิดเป็นเงินประมาณ			**156,260.83**	
	ตัวอักษร	(หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันสองร้อยหกสิบบาทแปดสิบสามสตางค์)			
	ขนาดหรือพื้นที่โครงการ	286.70 ตร.ม.			
	ราคาเฉลี่ยประมาณ	545.03 บาท/ตร.ม.			

หมายเหตุ ป้ายประจำโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดหาพร้อมติดตั้งในบริเวณจุดที่ตั้งโครงการ ที่เหมาะสมและมองเห็นได้ชัดเจน

คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ คำสั่งที่ 230/2564 ลว 21 เม.ย. 2564

(คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาก่อสร้างแห่งนี้ และให้ยึดประมาณการราคานี้เป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน)

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ
(นายจิราวัฒน์ พุ่มเกษร)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายชาญชัย หันธนู)

ลงชื่อ กรรมการ
(นางสุทธิพร นิยม)

☐ เห็นชอบ
☐ ไม่เห็นชอบ

ลงชื่อ
นายอดิเรก วรฉายสมบัติ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า

☑ อนุมัติ
☐ ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ
นายชำนาญ สีฆ้อง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า

องค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า

18 หมู่ 2 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบูรณ์

รายการประมาณราคาค่า	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยสว่างใจ (ต่อเนื่อง)
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านบง หมู่ที่ 2 ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
	จุดเริ่มต้น พิกัด E 0738922 , N 1813357 จุดสิ้นสุด พิกัด E 0738932 , N 1813291
แบบเลขที่	ท 1 - 01 **รายการเลขที่**
ประมาณการโดย	นางสุทธิพร นิยม **เมื่อวันที่** 6 พฤษภาคม 2564

กว้าง	4.00	**เมตร**
ยาว	71.00	**เมตร**
หนา	0.15	**เมตร**
ขยายปากทาง	2.70	**ตร.ม.**
พื้นที่คอนกรีต	286.70	**ตร.ม.**

ราคาน้ำมัน 27.41 บาท

ลำดับ	**รายการ**	**ปริมาณงาน**		**ค่าวัสดุ**		**ค่าแรงงาน**		**รวม**	**หมายเหตุ**
		จำนวน	**หน่วย**	**ต่อหน่วย**	**รวม**	**ต่อหน่วย**	**รวม**		
1	งานตัด-ขึ้นรูปคันทาง ดิน - ขุดตัด	28.67	ลบ.ม.	-	-	20.90	599.20	599.20	
2	งานทรายหยาบรองพื้นชุ่มน้ำ	14.34	ลบ.ม.	518.69	7,435.42	-	-	7,435.42	
3	งานผิวทางคอนกรีต	286.70	ตร.ม.	348.19	99,826.07	-	-	99,826.07	
4	งาน CONTRCTION JOINT(ตามขวาง ทุกระยะ 10 ม.)								
	- งานเหล็ก RB.15	0.0389	ตัน	20,817.76	810.23	-	-	810.23	
	- งานหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	28.00	เมตร	-	-	13.87	388.36	388.36	
	- แอสฟัสต์	5.60	ลิตร	40.00	224.00	-	-	224.00	
5	งาน LONGITUDINAL JOINT (ตามยาว)								
	- งานเหล็ก DB.16	0.1122	ตัน	19,633.70	2,202.51	-	-	2,202.51	
	- งานหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	71.00	เมตร	-	-	13.87	984.77	984.77	
	- แอสฟัสต์	14.20	ลิตร	40.00	568.00	-	-	568.00	
6	งานดินลูกรังเสริมปรับพื้นทาง	10.00	ลบ.ม.	180.00	1,800.00		-	1,800.00	
	(1) รวมค่าวัสดุ + แรงงาน							114,838.56	