องค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า

18 หมู่ 2 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบูรณ์

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 เชื่อมตะเบาะ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 13 ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ แบบมาตราฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.1

แบบเลขที่ ท 1 - 01

ประมาณราคาตามบัญชีและค่าแรงงาน **จำนวน** 1 **แผ่น**

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR.F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
ส่วนที่ 1	ค่างาน(ทุน)				เงื่อนไข
1	ประเภทงานอาคาร	-	1.0000	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
2	ประเภทงานทาง	229,717.66	1.3607	312,576.82	- เงินประกันผลงานหัก 0%
3	ประเภทงานชลประทาน	-	1.0000	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	1.0000	-	- VAT 7%
ส่วนที่ 2	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด(ถ้ามี)	-	1.0000	-	
1	-	-	1.0000	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			312,576.82	
	คิดเป็นเงินประมาณ			**312,576.82**	
	ตัวอักษร	(สามแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทแปดสิบสองสตางค์)			
	ขนาดหรือพื้นที่โครงการ	564.00	ตร.ม.		
	ราคาเฉลี่ยประมาณ	554.21	บาท/ตร.ม.		

หมายเหตุ ป้ายประจำโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดหาพร้อมติดตั้งในบริเวณจุดที่ตั้งโครงการ ที่เหมาะสมและมองเห็นได้ชัดเจน

คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ คำสั่งที่ 230/2564 ลว 21 เม.ย. 2564

(คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาก่อสร้างแห่งนี้ และให้ยึดประมาณการราคานี้เป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน)

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ
(นายจิราวัฒน์ พุ่มเกษร)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายชาญชัย หันธนู)

ลงชื่อ กรรมการ
(นางสุทธิพร นิยม)

☐ เห็นชอบ
☐ ไม่เห็นชอบ

ลงชื่อ
นายอดิเรก วรฉายสมบัติ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า

☑ อนุมัติ
☐ ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ
นายชำนาญ สีฆ้อง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า

องค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า

18 หมู่ 2 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบูรณ์

รายการประมาณราคาค่า	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 เชื่อมตะเบาะ		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 13 ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์		
	จุดเริ่มต้น พิกัด E 0737306 , N 1812102 จุดสิ้นสุด พิกัด E 0738932 , N 1813291		
แบบเลขที่	ท 1 - 01	**รายการเลขที่**	
ประมาณการโดย	นางสุทธิพร นิยม	**เมื่อวันที่**	6 พฤษภาคม 2564

กว้าง	**4.00**	**เมตร**
ยาว	**141.00**	**เมตร**
หนา	**0.15**	**เมตร**
ขยายปากทาง	**0.00**	**ตร.ม.**
พื้นที่คอนกรีต	**564.00**	**ตร.ม.**

ราคาน้ำมัน 27.41 บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง ดิน - ขุดตัด	56.40	ลบ.ม.	-	-	20.90	1,178.76	1,178.76	
2	งานทรายหยาบรองพื้นชุ่มน้ำ	28.20	ลบ.ม.	518.69	14,627.06	-	-	14,627.06	
3	งานผิวทางคอนกรีต	564.00	ตร.ม.	348.19	196,379.16	-	-	196,379.16	
4	งาน CONTRCTION JOINT(ตามขวาง ทุกระยะ 10 ม.)								
	- งานเหล็ก RB.15	0.0667	ตัน	20,817.76	1,388.96	-	-	1,388.96	
	- งานตัดคอนกรีตและหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	48.00	เมตร	-	-	21.43	1,028.64	1,028.64	
	- แอสฟัสต์	9.60	ลิตร	40.00	384.00	-	-	384.00	
5	งาน LONGITUDINAL JOINT (ตามยาว)								
	- งานเหล็ก DB.16	0.2228	ตัน	19,633.70	4,374.00	-	-	4,374.00	
	- งานตัดคอนกรีตและหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	141.00	เมตร	-	-	21.43	3,021.63	3,021.63	
	- แอสฟัสต์	28.20	ลิตร	40.00	1,128.00	-	-	1,128.00	
6	งานรอยต่อเพื่อการขยายตัว EXPANSION JOINT								
	(ตามขวาง ทุกระยะ 50 ม.)								
	- งานเหล็ก RB.19	0.0179	ตัน	20,373.83	365.10	-	-	365.10	
	- งานหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	8.00	เมตร	-	-	13.87	110.96	110.96	
	- แอสฟัสต์	1.60	ลิตร	40.00	64.00	-	-	64.00	
	- แผ่นโฟม	0.60	ตร.ม.	42.00	25.20	-	-	25.20	
	- สายยางขนาดพอเหมาะกับเหล็กเดือยและจาระบี	16.00	จุด	4.00	64.00	-	-	64.00	
7	งานดินลูกรังปรับเสริมพื้นทาง	28.20	ลบ.ม.	180.00	5,076.00		-	5,076.00	
8	ทางลงที่ดินราษฎร	1.80	ลบ.ม.	180.00	324.00	99.00	178.20	502.20	
	(1) รวมค่าวัสดุ + แรงงาน							229,717.66	