

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านวังเงิน ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๘๒,๑๐๐.- บาท ( - สองแสนแปดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน - )
๔. ลักษณะงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านวังเงิน ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๑๓๐ กิโลเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตาม ปริมาณงานและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา กำหนด พร้อมป้ายโครงการ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๘๒,๐๐๐.-บาท ( - สองแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน - )
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
  - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. ๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ นายปิยะวุฒิ ศรีไชยวงศ์ ประธานกรรมการ
  - ๗.๒ นายเชิดพันธ์ กันทะวัง กรรมการ
  - ๗.๓ นางสาวทิติพร กิตติคำ กรรมการ

ราคาากลาง

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านวังเงิน หมู่ที่ 14 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านวังเงิน หมู่ที่ 14 ตำบลนิคมพัฒนา  
อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา


ระยะทางดำเนินการ ระยะทาง 0.130 กิโลเมตร  
ช่วงที่ 1 กม. 0+000 ถึง กม. 0+130 กว้าง 4.00


ประมาณราคา เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561


ลำดับที่	รายการ		หมายเหตุ
1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	207,668.83	Factor F( ปกติ )
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	ผลรวมค่างานอำนวยการ	-	- เงินประกันผลงานที่ 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%
4	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3624	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VA) 7.00%
	<b>สรุปค่างานก่อสร้างทาง</b>	<b>282,928.01</b>	
สรุป	รวมเป็นราคาประเมิน	282,928.01	
	คิดเป็นราคาากลางประมาณ	282,000.00	
ตัวอักษร	(สองแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)		


ความยาวถนนทั้งโครงการ 0.130 กม. เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,169,230.77 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง


ลงชื่อ  ประธานกรรมการฯ  
(นายปิยะวุฒิ ศรีไชยวงศ์)  
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.นิคมพัฒนา

ลงชื่อ  กรรมการฯ  
(นายเชิดพันธ์ กันทะวัง)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.นิคมพัฒนา

ลงชื่อ  กรรมการฯ  
(นางสาวทิตพร กิตติคำ)  
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน อบต.นิคมพัฒนา

ลงชื่อ  เห็นชอบ  
(นางผจงลักษณ์ นิตยสัมบูรณ์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

( ) อนุมัติ ( ) ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ  
(นายอุดม ชัยเจริญ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

282,000

ราคากลาง

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านวังเงิน หมู่ที่ 14 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 520.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_N$	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	520.00	1.72	894.40	1.3624	2.34	1,218.53
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	26.00	590.84	15,361.84	1.3624	804.96	20,928.97
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	520.00	348.93	181,443.60	1.3624	475.38	247,198.76
10	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
11	Contraction Joint	ม.	49.50	99.10	4,905.45	1.3624	135.01	6,683.19
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	25.50	198.57	5,063.54	1.3624	270.53	6,898.57
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.30 \times 1.00$ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.80 \times 1.00$ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.00 \times 1.00$ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.20 \times 1.00$ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.50 \times 1.00$ ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
					207,668.83		รวม	282,928.02
ตัวอักษร (-สองแสนแปดหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)							ปรับยอด	282,900.00


① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 207,668.83

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

ลงชื่อ




ประธานกรรมการฯ

(นายปิยะวุฒิ ศรีไชยวงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.นิคมพัฒนา

ลงชื่อ



กรรมการฯ

(นายเชตพันธ์ กันทะวัง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.นิคมพัฒนา

ลงชื่อ



กรรมการฯ

(นางสาวทิติพร กิตติคำ)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน อบต.นิคมพัฒนา