

ราคาากลาง


แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
 ประเภทงาน งานเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านชัยมงคล หมู่ที่ 2 ตำบล นิคมพัฒนา
 อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
 ระยะทางดำเนินการ งานเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 0.245 กิโลเมตร
 ช่วงที่ 1 กม. 0+000.000 ถึง กม. 0+245.000
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563


ลำดับที่	รายการ		หมายเหตุ
1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	281,203.95	Factor F(ปกติ)
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	ผลรวมค่างานอำนวยการ	-	- เงินประกันผลงานที่ 0%
			- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%
4	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3624	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VA 7.00%)
	สรุปค่างานก่อสร้างทาง	383,112.26	
	สรุปค่างานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม		
	สรุปค่างานอำนวยการ		
สรุป	รวมเป็นราคาประเมิน	383,112.26	
	คิดเป็นราคาากลางประมาณ	383,000.00	
ตัวอักษร	(สามแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)		

ความยาวถนนทั้งโครงการ 0.245 กม. เฉลี่ยราคา กม.ละ 1,563,265.31 บาท


คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการฯ
 (นายปิยะวุฒิ ศรีไชยวงศ์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.นิคมพัฒนา

ลงชื่อ  กรรมการฯ
 (นายยิ่งยง ปัญญาชัย)
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ อบต.นิคมพัฒนา

ลงชื่อ  กรรมการฯ
 (นายธนาเนตร คงชื่น)
 นายช่างโยธาอาวุโส อบต.นิคมพัฒนา

ลงชื่อ  เห็นชอบ
 (นางผจงลักษณ์ นิตยสมบูรณ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

อนุมัติ ไม่อนุมัติ
 ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ
 (นายอุดม ชัยเจริญ)
 นายกองการบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

ราคากลาง

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ บ้านชัยมงคล หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมพัฒนา
อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง

ประเภทงาน - งานเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ระยะทาง 0.245 กิโลเมตร
ช่วงที่ 1 กม. 0+000.000 ถึง กม. 0+245.000
ผิวทางกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ - เมตร

ประมาณราคาวันที่ 13 มกราคม 2563

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
4	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	4.1 งานโพรมโค้ต และแทคโค้ต (Prime Coat และTack Coat)			-				
	4.1.1 งาน Prime Coat	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	4.1.2 งาน Tack Coat	ตร.ม.	1,225	13.18	16,145.50	1.3624	17.96	21,996.63
	4.3 งานแอสฟัลติกคอนกรีต							
	4.3.1 งานปรับระดับด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต	ตัน	-	-	-	1.3624	-	-
	4.3.2 งานชั้น Binder Course (ปูบน Prime Coat)	5.00 ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	4.3.3 งานชั้น Binder Course (ปูบน Tack Coat)	5.00 ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	4.3.4 งานชั้น Wearing Course (ปูบน Prime Coat)	5.00 ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	4.3.5 งานชั้น Wearing Course (ปูบน Tack Coat)	5.00 ตร.ม.	1,225	199.27	244,105.75	1.3624	271.49	332,569.67
6	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	6.3 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Structures)							
	6.3.5 งานป้ายจราจร							
	6.3.5.1 ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก (ทข. 3-121/54)	ชุด	-	-	-	1.3624	-	-
	6.3.5.2 ป้ายจราจรแบบ บ.1	ชุด	1	3,510.00	3,510.00	1.3624	4,782.02	4,782.02
	6.3.5.12 ป้ายจราจรแบบ น.1_ทข.	ชุด	1	4,730.00	4,730.00	1.3624	6,444.15	6,444.15
	6.3.7 งานตีเส้นจราจร							
	6.3.7.1 สีฟัน (Traffic Paint)	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	6.3.7.2 สีเทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic Paint)	ตร.ม.	55	231.14	12,712.70	1.3624	314.91	17,319.78
	6.3.7.3 Rumble Strips	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	6.4 งาน Skin Patch และ Deep Patch							
	6.4.1 Skin Patch สำหรับงานเสริมผิว AC.	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	6.4.2 Skin Patch สำหรับงานฉาบผิว SS.	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	เป็นเงินค่าก่อสร้างถนน สะพานและท่อเหลี่ยม				281,203.95			383,112.26

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายปิยะวุฒิ ศรีไชยวงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.นิคมพัฒนา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายยิ่งยง บุญญาชัย)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ อบต.นิคมพัฒนา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธนาเนตร คงชื่น)

นายช่างโยธาอาวุโส อบต.นิคมพัฒนา