

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ลป.ถ.๕๗-๐๕๐  
บ้านชัยมงคล หมู่ที่ ๒ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๕๗,๐๐๐.- บาท ( - ห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน - )
๔. ลักษณะงาน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ลป.ถ.๕๗-๐๕๐  
บ้านชัยมงคล หมู่ที่ ๒ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  
ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่  
ไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา  
พร้อมป้ายโครงการ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๖๖๑,๐๐๐.-บาท  
( - หกแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน - )
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
  - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. ๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ นายปิยะวุฒิ ศรีไชยวงศ์ ประธานกรรมการ
  - ๗.๒ นายยิ่งยง ปัญญาชัย กรรมการ
  - ๗.๓ นายธนาเนตร คงชื่น กรรมการ

ราคากลาง


แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา  
 ประเภทงาน งานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านชัยมงคล หมู่ที่ 2 รหัสทางหลวงท้องถิ่น สป.ถ.57-050 ตำบล นิคมพัฒนา  
 อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง  
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา  
 ระยะทางดำเนินการ งานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 0.224 กิโลเมตร  
 ช่วงที่ 1 กม. 0+000.000 ถึง กม. 0+224.000  
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563


ลำดับที่	รายการ		หมายเหตุ
1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	486,086.62	Factor F( ปกติ )
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	ผลรวมค่างานอำนวยการ	-	- เงินประกันผลงานนี้ 0%
			- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00%
4	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3607	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VA 7.00%
	สรุปค่างานก่อสร้างทาง	661,418.06	
	สรุปค่างานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม		
	สรุปค่างานอำนวยการ		
สรุป	รวมเป็นราคาประเมิน	661,418.06	
	คิดเป็นราคากลางประมาณ	661,000.00	
ตัวอักษร	(หกแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)		


ความยาวถนนทั้งโครงการ 0.224 กม. เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,950,892.86 บาท


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ   
 (นายปิยะวุฒิ ศรีไชยวงศ์)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.นิคมพัฒนา

ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ   
 (นายยิ่งยง ปัญญาชัย)  
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ อบต.นิคมพัฒนา

ลงชื่อ   
 (นายธนาเนตร คงชื่น)  
 นายช่างโยธาอาวุโส อบต.นิคมพัฒนา

ลงชื่อ   
 (นางผจงลักษณ์ นิตยสมบูรณ์)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

เห็นชอบ

(  ) อนุมัติ ( ) ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ   
 (นายอุดม ชัยเจริญ)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

ผู้อนุมัติ

ราคากลาง

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ บ้านชัยมงคล หมู่ที่ 2 รหัสทางหลวงท้องถิ่น สป.ถ.57-050 ตำบลนิคมพัฒนา  
อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง

ประเภทงาน - งานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ระยะทาง 0.224 กิโลเมตร  
ช่วงที่ 1 กม. 0+000.000 ถึง กม. 0+224.000  
ผิวทางกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ - เมตร

ประมาณราคาวันที่ 8 กันยายน 2563

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (หนา - ซม.)	ตร.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (ชนทั้ง)	ตร.ม.	850	71.29	60,596.50	1.3607	97.00	82,453.66
	1.3 งานรื้อรางระบายน้ำ คสล.เดิม (ชนทั้ง)	เมตร	-	-	-	1.3607	-	-
	1.4 งานรื้อท่อเหลี่ยมเดิม (ที่ กม. ....)	เหมาจ่าย	-	-	-	1.3607	-	-
	1.6 งานรื้อสะพานไม้เดิม (ที่ กม. ....)	เหมาจ่าย	-	-	-	1.3607	-	-
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	3.2 งานพื้นทาง							
	3.2.1 งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	168	515.24	86,560.32	1.3607	701.09	117,782.63
	3.2.2 งานพื้นทางหินคลุกปรับระดับ (หลวม)	ลบ.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
	3.2.3 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่	ตร.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
4	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	4.1 งานไพรมโค้ต และแทคโค้ต (Prime Coat และ Tack Coat)							
	4.1.1 งาน Prime Coat	ตร.ม.	1,120	30.11	33,723.20	1.3607	40.97	45,887.16
	4.1.2 งาน Tack Coat	ตร.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
	4.3 งานแอสฟัลติกคอนกรีต							
	4.3.1 งานปรับระดับด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต	ตัน	-	-	-	1.3607	-	-
	4.3.2 งานชั้น Binder Course (ปูบน Prime Coat)	5.00 ตร.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
	4.3.3 งานชั้น Binder Course (ปูบน Tack Coat)	5.00 ตร.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
	4.3.4 งานชั้น Wearing Course (ปูบน Prime Coat)	5.00 ตร.ม.	1,120	254.83	285,409.60	1.3607	346.75	388,356.84
	4.3.5 งานชั้น Wearing Course (ปูบน Tack Coat)	5.00 ตร.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
6	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	6.3 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Structures)							
	6.3.5 งานป้ายจราจร							
	6.3.5.2 ป้ายจราจรแบบ บ.1	ชุด	1	3,510.00	3,510.00	1.3607	4,776.06	4,776.06
	6.3.5.12 ป้ายจราจรแบบ น.1_ทข.	ชุด	1	4,730.00	4,730.00	1.3607	6,436.11	6,436.11
	6.3.7 งานตีเส้นจราจร							
	6.3.7.1 สีพื้น (Traffic Paint)	ตร.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
	6.3.7.2 สีเทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic Paint)	ตร.ม.	50	231.14	11,557.00	1.3607	314.51	15,725.61
	6.3.7.3 Rumble Strips	ตร.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
เป็นเงินค่าก่อสร้างถนนทาง สะพานและท่อเหลี่ยม					486,086.62			661,418.06
ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ (นายปิยะวุฒิ ศรีไชยวงศ์) ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.นิคมพัฒนา		ลงชื่อ.....กรรมการ (นายยิ่งยง บัญญาชัย) นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ อบต.นิคมพัฒนา		ลงชื่อ.....กรรมการ (นายธนาเนตร คงชื่น) นายช่างโยธาอาวุโส อบต.นิคมพัฒนา				