

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการงานเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ลป.ถ.๕๗-๐๓๐  
บ้านคลองน้ำลาด หมู่ที่ ๕ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๗๐๓,๐๐๐.- บาท ( - หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามพันบาทถ้วน - )
๔. ลักษณะงาน โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ลป.ถ.๕๗-๐๓๐  
บ้านคลองน้ำลาด หมู่ที่ ๕ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  
ขนาดกว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๐.๙๘๐ กิโลเมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่  
ไม่น้อยกว่า ๕,๓๙๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑,๙๓๒,๐๐๐.-บาท  
( - หนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน - )
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
  - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. ๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ นายปิยะวุฒิ ศรีไชยวงศ์ ประธานกรรมการ
  - ๗.๒ นางสร้อยดา แสนมโนวงศ์ กรรมการ
  - ๗.๓ นายธนาเนตร คงชื่น กรรมการ

ราคากลาง


แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา  
 ประเภทงาน งานเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต  
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนสาย ลป.ถ. 57-030 บ้านคลองน้ำลาด หมู่ที่ 5 ตำบล นิคมพัฒนา  
 อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง  
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา  
 ระยะทางดำเนินการ งานเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 0.980 กิโลเมตร  
 ช่วงที่ 1 กม. 0+000.000 ถึง กม. 0+980.000  
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564


ลำดับที่	รายการ		หมายเหตุ
1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	1,420,509.00	Factor F( ปกติ )
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	ผลรวมค่างานอำนวยความสะดวก	-	- เงินประกันผลงานที่ 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00%
4	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3607	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VA 7.00%)
	สรุปค่างานก่อสร้างทาง	1,932,886.60	
	สรุปค่างานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม		
	สรุปค่างานอำนวยความสะดวก		
สรุป	รวมเป็นราคาประเมิน	1,932,886.60	
	คิดเป็นราคากลางประมาณ	1,932,000.00	
ตัวอักษร	(หนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)		


ความยาวถนนทั้งโครงการ 0.980 กม. เฉลี่ยราคา ก.ละ 1,971,428.57 บาท


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการฯ (นายปิยะวุฒิ ศรีไชยวงศ์) ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.นิคมพัฒนา

ลงชื่อ  กรรมการฯ (นางสร้อยดา แสนมโนวงศ์) หัวหน้าสำนักปลัด อบต.นิคมพัฒนา

ลงชื่อ  กรรมการฯ (นายธนาเนตร คงชื่น) นายช่างโยธาอาวุโส อบต.นิคมพัฒนา

ลงชื่อ  เห็นชอบ (นางผจงลักษณ์ พงศ์ประสาน) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

( ) อนุมัติ ( ) ไม่อนุมัติ  
 ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ (นายอุดม ชัยเจริญ) นายองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

ราคากลาง

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ถนนสาย ลป.ถ. 57-030 บ้านคลองน้ำลาด หมู่ที่ 5 ตำบลนิคมพัฒนา  
อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง

ประเภทงาน - งานเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ระยะทาง 0.980 กิโลเมตร  
ช่วงที่ 1 กม. 0+000.000 ถึง กม. 0+980.000  
ผิวทางกว้าง 5.50 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ - เมตร

ประมาณราคาวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
4	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	4.1 งานไพรมโค้ต และแทคโค้ต (Prime Coat และ Tack Coat )			-				
	4.1.1 งาน Prime Coat	ตร.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
	4.1.2 งาน Tack Coat	ตร.ม.	5,390	13.40	72,226.00	1.3607	18.23	98,277.92
	4.3 งานแอสฟัลติกคอนกรีต							
	4.3.1 งานปรับระดับด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต	ตัน	-	-	-	1.3607	-	-
	4.3.2 งานชั้น Binder Course (ปูบน Prime Coat )	5.00 ตร.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
	4.3.3 งานชั้น Binder Course (ปูบน Tack Coat )	5.00 ตร.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
	4.3.4 งานชั้น Wearing Course (ปูบน Prime Coat )	5.00 ตร.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
	4.3.5 งานชั้น Wearing Course (ปูบน Tack Coat )	5.00 ตร.ม.	5,390	238.70	1,286,593.00	1.3607	324.80	1,750,667.10
6	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	6.3 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Structures)							
	6.3.5 งานป้ายจราจร							
	6.3.5.1 ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก (ทข. 3-121/54)	ชุด	-	-	-	1.3607	-	-
	6.3.5.2 ป้ายจราจรแบบ บ.1	ชุด	2	3,510.00	7,020.00	1.3607	4,776.06	9,552.11
	6.3.5.12 ป้ายจราจรแบบ น.1_ทข.	ชุด	1	4,730.00	4,730.00	1.3607	6,436.11	6,436.11
	6.3.7 งานตีเส้นจราจร							
	6.3.7.1 สีพ่น (Traffic Paint)	ตร.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
	6.3.7.2 สีเทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic Paint)	ตร.ม.	220	227.00	49,940.00	1.3607	308.88	67,953.36
	เป็นเงินค่าก่อสร้างงานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม				1,420,509.00			1,932,886.60
ลงชื่อ..... (นายปิยะวุฒิ ศรีไชยวงศ์) ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.นิคมพัฒนา		ลงชื่อ..... (นางสร้อยดา แสนมโนวงศ์) หัวหน้าสำนักปลัด อบต.นิคมพัฒนา	ลงชื่อ..... (นายธนาเนตร คงชื่น) นายช่างโยธาอาวุโส อบต.นิคมพัฒนา					