

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ซอยผู้ใหญ่เนื่อง ถนนกว้าง 3 เมตร ระยะทางยาว 230 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.15 เมตร รายละเอียดตามรูปแบบ อบต.กำหนด
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) เป็นงานซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ซอยผู้ใหญ่เนื่อง ถนนกว้าง 3 เมตร ระยะทางยาว 230 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.15 เมตร โดยมีรายละเอียดตามรูปแบบ อบต.กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564 เป็นเงิน 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
- ๖.๑ แบบรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)
- ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
- ๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|---------------|
| ๗.๑ นางกัญชพร เกตุเรน | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายสามารถ ราชวงษา | นายช่างโยธาและรักษาการ ผอ.กองช่าง | กรรมการ |
| ๗.๓ นางปาริชาติ บุญจันทร์ | นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ | กรรมการ |

ราคากลางค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ปร.6

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง


ประเภทของงาน งานซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ซอยผู้ใหญ่เนื่อง
ถนนกว้าง 3 เมตร ระยะทางยาว 230.00 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.15 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณหมู่ที่ 9 ตำบลหนองโรง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

ประมาณการตามแบบ ปร.4 ปร.5 จำนวน 2 หน้า


หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	600,172.45	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F		
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%		
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%		
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	600,172.45	
	-คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	600,000.00	
-ตัวอักษร ทกสแนบบาทถ้วน			

(ลงชื่อ)..........เห็นชอบ

(นางกัญชพร เกตุเรน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง

(ลงชื่อ)..........อนุมัติ

(นายประกิจ หมีเปรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง

วันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง อำเภอนองแคว จังหวัดสระบุรี

ประเภทงาน งานทาง

ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 (ซอยผู้ใหญ่เนื่อง)

ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 230.00 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.15 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองโรง อำเภอนองแคว จังหวัดสระบุรี

ประมาณราคาโดย นายสามารถ ราชวงษา

เมื่อวันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ.2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	600,172.45	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	600,172.45	
	คิดเป็นเงินประมาณ	600,000.00	
	(ตัวอักษร)	(หกแสนบาทถ้วน)	

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง
คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง ได้กำหนดราคากลาง
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9
ซอยผู้ใหญ่เนื่อง ต.หนองโรง อ.หนองแคว จ.สระบุรี
เป็นจำนวนเงิน 600,000.00 บาท

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา
(นายสามารถ ราชวงษา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ
(นายสามารถ ราชวงษา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางกัญชพร เกตุเรน)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสามารถ ราชวงษา)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
(นางกัญชพร เกตุเรน)

นายช่างโยธาและรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางปาริชาติ บุญจันทร์)

(ลงชื่อ).....อนุมัติ
(นายประกิจ หมีเปรม)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติกร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง

ราคากลางงานก่อสร้างงานทาง


ปร.4


กลุ่มงาน / งาน กองช่าง
 ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 (ซอยผู้ใหญ่เนื่อง)
 ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 230.00 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.15 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองโรง อำเภอนองแคว จังหวัดสระบุรี
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง
 ประมาณราคากลาง เมื่อวันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564


ราคาน้ำมัน B7 28.29 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (Removal of Existing Concrete Pavement)							
	1.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	690.00	53.54	36,942.6	1.3607	72.851878	50,267.80
2	งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)							
	2.1 งานพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น	ลบ.ม.	76.00	417.71	31,745.96	1.3607	568.3780	43,196.73
3	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)							
	3.1 งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	14.00	417.71	5,847.94	1.3607	568.3780	7,957.29
4	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
	4.1 งานทรายหยาบรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	11.50	432.24	4,970.76	1.3607	588.148968	6,763.71
5	งานผิวทาง							
	5.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	690.00	505.00	348,450.0	1.3607	687.153500	474,135.91
	5.2 งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	22.90	161.60	3,700.64	1.3607	219.88912	5,035.46
	5.3 งานรอยต่อเมื่อหดตัวตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	114.90	81.97	9,418.35	1.3607	111.536579	12,815.55
	รวมค่างานวัสดุและแรงงานที่ขออนุมัติงบประมาณทั้งสิ้น				441,076.25			600,172.45

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง :

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
 (นางกัญชพร เกตุเรน)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
 (นายสามารถ ราชวงษา)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน
 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
 (นางปาริชาติ บุญจันทร์)
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ