



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว  
เรื่อง เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง

\*\*\*\*\*

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว จะดำเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อ คสล. ขนาด ๐.๓๐ เมตร หมู่ที่ ๑ (ซอยบ้านภูเยื้อง) รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวนเงิน ๓๒๓,๐๐๐.- บาท (สามแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งคณะกรรมการได้กำหนดราคากลางในการก่อสร้างโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาวจึงขอเผยแพร่ราคากลาง ตาม BOQ (Bill of Quality) ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ ต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายฉัตรชัย เทียมลม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๘๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

พร้อมวางท่อคสลขนาด ๐.๓๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ (ซอยบ้านภูเยื้อง) ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น ประมาณการโดย นายวันชัย นิลมูล

ประมาณการ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร				
๒	ประเภทงานถนน	๒๓๗,๕๗๘.๑๔	๑.๓๖๐๗	๓๒๓,๒๗๒.๕๗	
๓	งานครุภัณฑ์				
	เงินล่วงหน้าจ่าย...				
	เงินประกันผลงานหัก...				
	ดอกเบี้ยเงินกู้...๕...%				
สรุป	ภาษีมูลค่าเพิ่ม...๗.....%				
	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๓๒๓,๒๗๒.๕๗	
	ปรับลด			๒๗๒.๕๙	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			๓๒๓,๐๐๐	
	ตัวอักษร สามแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน				

(ลงชื่อ)

(นายวันชัย นิลมูล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

(นายเดชา สีเหล็ก)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)จ.อ.

(โยธิน ยุ่นสมาน)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อคสลขนาด ๐.๓๐ เมตร ขนาดกว้าง ๔.๕๐เมตร ยาว ๘๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๔.๕๐ ตารางเมตร  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑(ซอยบ้านภูเขื่อง) ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

แบบเลขที่

ราชการส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว

ประมาณการวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

ประมาณการโดย นายวันชัย นิลมูล

ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑	งานผิวทาง								
	๑.๑ งานรื้อถอนคอนกรีตเดิม	๓๖๔.๔๐	ตร.ม.		-	๗๐.๐๐	๒๕,๕๐๘.๐๐	๒๕,๕๐๘.๐๐	
	๑.๒ ทราดยาบ	๑๘.๒๓	ส.บ.ม.	๔๕๕.๖๑	๘,๓๐๕.๗๗	๖๕.๑๒	๑,๑๘๗.๑๔	๙,๔๙๒.๙๑	
	๑.๓ คอนกรีต ๒๔๐ ksc	๕๔.๖๘	ส.บ.ม.	๑,๙๖๕.๗๓	๑๐๗,๔๘๖.๑๒	๒๐๔.๐๐	๑๑,๑๕๔.๗๒	๑๑๘,๖๔๐.๘๔	
	๑.๔ เหล็กตะแกรง ๘มม.@ ๐.๒๐ม.#	๓๖๔.๕๐	ตร.ม.	๒๕.๐๐	๙,๑๑๒.๕๐	๕.๐๐	๑,๘๒๒.๕๐	๑๐,๙๓๕.๐๐	
	๑.๕ เหล็กข้ออ้อย ๑๒ มม.	๐.๐๒๔	ตัน	๒๒,๒๖๑.๐๐	๕๓๔.๒๖	๓,๔๐๑.๐๐	๘๖.๖๒	๖๑๕.๘๘	
	๑.๖ ไม้แบบ	๑๖๒.๐๐๐	เมตร			๒๐.๐๐	๓,๒๔๐.๐๐	๓,๒๔๐.๐๐	
	๑.๗ ดินลูกรัง	๖๑.๙๗	ส.บ.ม.	๒๕๒.๓๔	๑๕,๖๓๗.๕๑	๒๕.๑๒	๑,๕๕๖.๖๙	๑๗,๑๙๔.๒๐	
๒	งานวางท่อระบายน้ำ								
	งานดินชุดพร้อมถมกลับ	๒๐.๒๔	ส.บ.ม.			๖๓.๐๐	๑,๒๗๕.๑๒	๑,๒๗๕.๑๒	
	งานท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๓๐ เมตร	๗๖.๐๐	ท่อ	๔๑๐.๐๐	๓๑,๑๖๐.๐๐			๓๑,๑๖๐.๐๐	
	งานบ่อพักน้ำ	๙.๐๐	บ่อ	๑,๕๕๐.๐๐	๑๓,๘๖๐.๐๐			๑๓,๘๖๐.๐๐	
	งานยาแนวรอยต่อท่อ	๐.๓๐	ส.บ.ม.	๙๘๓.๐๐	๒๙๔.๙๐			๒๙๔.๙๐	
	งานคอนกรีตยาบ หนา ๐.๐๘ เมตร	๒.๐๓	ส.บ.ม.	๑,๘๐๘.๕๒	๓,๖๗๑.๐๙	๒๗๘.๐๐	๕,๖๔.๓๔	๔,๒๓๕.๔๓	
	งานทรายหยาบรองพื้น หนา ๐.๑๐ เมตร	๒.๐๓	ส.บ.ม.	๕๕๕.๖๑	๙๒๔.๘๙	๙๙.๐๐	๒๐๐.๙๗	๑,๑๒๕.๘๖	
	รวมเป็นเงิน							๒๓๗,๕๗๘.๑๔	

(นายวันชัย นิลมูล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน ราชการกรม

ผู้อำนวยการกองช่าง