



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
เรื่อง เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว จะดำเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ (ซอยหนองตาพรหม) ตำบลหนองยาว รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด จำนวนเงิน ๒๘๘,๐๐๐.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งคณะกรรมการได้กำหนดราคากลางในการก่อสร้างโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาวจึงขอเผยแพร่ราคากลาง ตาม BOQ (Bill of Quality) ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ ต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายฉัตรชัย เทียมลม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง

ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ (ซอยหนองตาพรหม) ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น ประมาณการโดย นายวันชัย นิยมูล

ประมาณการ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๒๑๘,๘๙๕.๒๔	๑.๓๖๒๔	๒๙๘,๒๒๒.๘๗	
๒	ประเภทงานถนน				
๓	งานครุภัณฑ์				
	เงินล่วงหน้าจ่าย...				
	เงินประกันผลงานหัก...				
	ดอกเบี้ยเงินกู้...๖....%				
สรุป	ภาษีมูลค่าเพิ่ม...๗.....%				
	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๒๙๘,๒๒๒.๘๗	
	ปรับลด			๒๒๒.๘๗	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			๒๙๘,๐๐๐	
	ตัวอักษร สองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน				

(ลงชื่อ)

(นายวันชัย นิยมูล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

(นายเดชา สีเหล็ก)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)จ.อ.

(โยธิน ยุ่นสมาน)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ ๑ ขนากว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนากว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร
 ฝนที่เมืองยกว่า ๕๓๓.๐๐ ตารางเมตร

นางสาว

๑. นายสุวิทย์ นามวงศ์

ตำแหน่งนางสาวโสภาพจนานุกรม

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ			ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน			
๑	งานผิวทาง				-		๐		-	
	๑.๑ ทรายหยาบ	๒๖.๖๕	ลบ.ม.	๔๕๕.๖๑	๑๒,๑๔๒.๐๑	๖๕.๑๒	๑๗๓๕.๔๘๘	๑๓,๘๗๗.๔๙		
	๑.๒ คอนกรีต ๒๔๐ ksc	๗๙.๙๕	ลบ.ม.	๑,๙๖๕.๗๓	๑๕๗,๑๖๐.๑๑	๒๐๔.๐๐	๑๖๓๐๙.๘	๑๗๓,๔๖๙.๙๑		
	๑.๓ เหล็กดัดแบริ่ง มม.(φ) ๐.๒๐ม.#	๕๓๓.๐๐	คิร.ม.	๒๕.๐๐	๑๓,๓๒๕.๐๐	๕.๐๐	๒๖๖๕	๑๕,๙๙๐.๐๐		
	๑.๔ เหล็กข้ออ้อย ๑๒ มม.	๐.๐๗๘	ตัน	๒๒,๒๖๑.๖๙	๑,๗๓๖.๔๑	๓,๔๐๑.๐๐	๒๖๕.๒๗๘	๒,๐๐๑.๖๙		
	๑.๔ ไม่แบบ	๒๒๐.๐๐๐	เมตร		-	๒๐.๐๐	๔๔๐๐	๔,๔๐๐.๐๐		
๒	หินลูกรังแหล่งทาง				-		๐		-	
	๒.๑ หินลูกรัง	๓๓.๐๐	ลบ.ม.	๒๕๒.๓๔	๘,๓๒๗.๒๒	๒๕.๑๒	๘๒๘.๙๖	๘,๑๕๖.๑๘		
	รวมเป็นเงิน							๒๑๘,๘๙๕.๒๔		

การชำระหนี้สินตามสัญญา

ผู้อำนวยการกองช่าง