

รายการประมาณราคา

โครงการ ต่อเติมอาคารและกั้นห้องกระจกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จุดดำเนินการ ที่ทำการ อบต.พุดาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้ประมาณการ นายพงษ์วิชัย จันทร์ทักษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วัน/เดือน/ปี 17 สิงหาคม 2560

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง	รวม
	งานถมดิน	57	ลบ.ม.	60	3,420	-	-	3,420
	เสาสำเร็จ ขนาด 6"x6" ยาว 2.50 เมตร	7	ต้น	600	4,200	-	-	4,200
1	งานคอนกรีต	12	ลบ.ม.	-	-	310	3,720	3,720
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	84	ถุง	110	9,240	-	-	9,240
	ทรายหยาบ	8	ลบ.ม.	450	3,600	-	-	3,600
	หินเบอร์ 1-2	12	ลบ.ม.	450	5,400	-	-	5,400
	เหล็กตะแกรง 0.20x0.20 ม.	99	ตร.ม.	40	3,960	5	495	4,455
	เหล็กข้ออ้อย 12 มม.	21	เส้น	158	3,318	-	-	3,318
	เหล็กเส้นกลม 6 มม.	18	เส้น	40	720	-	-	720
2	งานก่ออิฐผนัง	9	ตร.ม.	-	-	46	414	414
	อิฐบล็อก	100	ก้อน	4	400	-	-	400
	ทรายหยาบ	1	ลบ.ม.	450	450	-	-	450
	ปูนซีเมนต์ผสม	3	ถุง	100	300	-	-	300
3	งานฉาบปูน	18	ตร.ม.	-	-	46	828	828
	ปูนซีเมนต์ผสม	3	ถุง	100	300	-	-	300
	ทรายละเอียด	0.5	ลบ.ม.	600	300	-	-	300
	งานปูกระเบื้อง ขนาด 8"x8"	99	ตร.ม.	120	11,880	40	3,960	15,840
4	งานติดตั้งต๋ายเหล็ก ขนาด 3"x3" ขนาด 3x1 ม.	2	ชุด	8,000	16,000	-	-	16,000
5	งานติดตั้งระบบไฟฟ้า	5	จุด	-	-	279	1,395	1,395
	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 36 วัตต์	5	จุด	150	750	-	-	750
	แบบยาว พร้อมสายไฟ และอุปกรณ์							
6	งานทาสี	18	ตร.ม.	-	-	39	702	702
	สีน้ำพลาสติกภายใน-ภายนอก	1	ถัง	690	690	-	-	690
7	งานโครงหลังคา	103	ตร.ม.	-	-	70	7,210	7,210
	เหล็กตัวซี ขนาด 75x45x20 หนา 3.2 มม.	19	ท่อน	277	5,263	-	-	5,263
	เหล็กกล่อง ขนาด 2"x4" หนา 2.0 มม.	9	ท่อน	400	3,600	-	-	3,600
	เชิงชายไม้คอนวูด 1"x6"	23	เมตร	100	2,300	-	-	2,300
8	มุงหลังคาแผ่นอลูซิงค์บุฉนวนกันความร้อน	103	ตร.ม.	200	20,600	-	-	20,600

	สกรูยึดแผ่น 2.5"	4	กล่อง	400	1,600	-	-	1,600
9	งานกันห้องกระจก							
	ติดตั้งบานประตูและกันกระจกอลูมิเนียมสีขาว	45	ตร.ม.	1,600	72,000	-	-	72,000
รวมวัสดุ + ค่าแรง								189,015

รวมราคาค่าต้นทุน

189,015

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ชวลีกร โพธิ์นาแค.....ประธาน

(นางสาวชวลีกร โพธิ์นาแค)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพุดาม

ลงชื่อ.....พงษ์วิชัย จันทร์ทักษ์.....กรรมการ

(นายพงษ์วิชัย จันทร์ทักษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ถัดดา ฐูปมงคล.....กรรมการ

(นางถัดดา ฐูปมงคล)

นักวิชาการเงินและบัญชีฯ