ราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณซอยบ้านนายสมศักดิ์ ทุมรัตน์ หมู่ที่ 10 แบบ ปร. 4

รายการ งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ท่อ HDPE 80 Ø 160 มม. (PN6) ความยาว 190 ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ต.สวนดอกไม้ **แบบแปลน** การประปาส่วนภูมิภาค เขต 2 แบบเลขที่ สบ.-11-008/61

ราชการส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลสวนดอกไม้ **ประมาณราคา** 22 พฤษภาคม 2561

ประมาณการโดย นายวรภพ บัวไชยยา **ตำแหน่ง** ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
	งานวางท่อขยายเขต								
1	HDPE 80 Ø 160 มม. (PN6)	190	เมตร	327	62,130	121	22,990.00	85,120.00	
2	ประตูน้ำใต้ดิน Ø 150 มม.พร้อมหีบกุญแจ	1	ชุด	7,840	7,840	660	660.00	8,500.00	
3	ชุดดับเพลิง Ø 100 มม.(ครบชุด)	1	ชุด	13,360	13,360	440	440.00	13,800.00	
4	สามทางหน้าจาน Ø 150x150x150 มม.	2	ตัว	2,575	5,150	390	780.00	5,930.00	
5	ท่อนสั้นหน้าจานปลายปากระฆัง Ø 150x150 มม	2	ชุด	1,415	2,830	390	780.00	3,610.00	
6	STUB-END Ø 160 มม.(ชุดเดียว)	2	ชุด	1,361	2,722	263	526.00	3,248.00	
7	น๊อต+สกูร+ประเก็นยาง Ø 150 มม.	5	ชุด	380	1,900		-	1,900.00	
8	น๊อต+สกูร+ประเก็นยาง Ø 100 มม.	2	ชุด	230	460			460.00	
9	หน้าจานตาบอด Ø 150 มม.	1	ตัว	505	505		-	505.00	
					-			-	
	ค่าสิ่งก่อสร้างและค่าทดสอบ							-	
10	ค่าแท่นยึดอุปกรณ์ท่อ,ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1	รวม	33,770				33,770.00	
11	ค่าทดสอบท่อ,ค่าทดสอบแรงดันของน้ำ							-	
	และคลอรีนล้างท่อ							-	
	ตามมาตรฐานของการประปาส่วนภูมิภาค	1	เหมา	1,050				1,050.00	
	รวมงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก							157,893.00	