ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลสวนดอกไม้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลสวนดอกไม้

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,800,000.- บาท

3.ลักษณะงานโดยสังเขป

- ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 365.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,460.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร จำนวน 347 ท่อน พร้อมบ่อพัก 18 บ่อ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เลขที่ 11/2561 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ – 5 พ.ย. 2562 เป็นเงิน 1,800,000.-บาท

5.บัญชีประมาณการราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลสวนดอกไม้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี

5.1 แบบ ปร.4

5.2 แบบ ปร.5

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายวรภพ บัวไชยยา	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
6.2 นายกานต์ กล่อมเอี้ยง	ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน	กรรมการ
6.3 นางนงค์ลักษณ์ พุทธวงษ์	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน	กรรมการ

.....

(นายบุญนาค บุตรสนิท)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลสวนดอกไม้

ราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 9

รายการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 365.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,460.00 ตรม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร จำนวน 347 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 18 บ่อ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ต.สวนดอกไม้ **แบบแปลน** เทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เลขที่ 11 /2561

ราชการส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลสวนดอกไม้ กำหนดราคากลาง - 5 พ.ย. 2562

ประมาณการโดย นายวรภพ บัวไชยยา **ตำแหน่ง** ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่9	1,413,900.00 -	
	รวมค่าดำเนินการก่อสร้าง	1,413,900.00	
	ค่า factor งานอาคาร F=1.3074	434,632.86	
	รวมค่าดำเนินการก่อสร้าง	1,848,532.86	
	คิดค่าดำเนินการก่อสร้าง	1,800,000.00	
	(ตัวหนังสือ) (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)		
	เงื่อนไขค่า FACTOR เงินล่วงหน้าจ่าย.....0% เงินประกันผลงานหัก.....0% ดอกเบี้ยเงินกู้.....6% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%	**เงื่อนไขประเภทงาน เป็นงานประเภทงานอาคาร**	

ลงชื่อ .....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวรภพ บัวไชยยา)

ลงชื่อ .....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางนงค์ลักษณ์ พุทธวงษ์)

ลงชื่อ .....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายกานต์ กล่อมเอี้ยง)

ราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 9

รายการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 365.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,460.00 ตรม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร จำนวน 347 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 18 บ่อ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ต.สวนดอกไม้ แบบแปลน เทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เลขที่ 11 /2561

ราชการส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลสวนดอกไม้ กำหนดราคากลาง - 5 พ.ย. 2562

ประมาณการโดย นายวรภพ บัวไชยยา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเห
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก								
1	งานปรับเกลี่ยพื้นที่พร้อมบดอัด	1,460	ตรม.		-	5	7,300.00	7,300.00	
2	งานดินลูกรังถม พร้อมบดอัด	511	ลบม.	252	128,772	75	38,325.00	167,097.00	
3	ทรายหยาบ	73	ลบม.	420	30,660	50	3,650.00	34,310.00	
4	คอนกรีตผสมเสร็จ(รูปลูกบาศก์ 240 กก/ซม.)	219	ลบม.	1,883	412,377	197	43,143.00	455,520.00	
5	เหล็ก Dowel DB 12 mm.	130	กก.	20.80	2,704.00		-	2,704.00	
6	เหล็ก wire mesh Ø 4 mm.# 0.20	1,460	ตรม.	30	43,800	5	7,300.00	51,100.00	
7	แผ่นโฟม	15	แผ่น	20	300		-	300.00	
8	วัสดุอุดรอยต่อ	292	เมตร	20	5,840		-	5,840.00	
9	เหล็กแบบ	730	เมตร		-	21.00	15,330.00	15,330.00	
					-			-	
								-	
								-	
								-	
	รวมงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก							739,501.00	

ราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 9

รายการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 365.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,460.00 ตรม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร จำนวน 347 ท่อน
พร้อมบ่อพัก จำนวน 18 บ่อ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ต.สวนดอกไม้ แบบแปลน เทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เลขที 11 /2561
ราชการส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลสวนดอกไม้ กำหนดราคากลาง - 5 พ.ย. 2562
ประมาณการโดย นายวรภพ บัวไชยยา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเห
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
	รวมยอดยกมา							739,501.00	
	งานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก								
10	งานดินขุด	511	ลบม.		-	27	13,797	13,797	
11	ทรายหยาบรองพื้น	73	ลบม.	420	30,660	50	3,650	34,310	
12	คอนกรีตหยาบ	36	ลบม.	1,500	54,000	197	7,092	61,092	
13	บ่อพักสำเร็จ ขนาด ปากท่อ Ø 1.00 เมตร	18	บ่อ	6,000	108,000	250	4,500	112,500	
14	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 1.00 เมตร (มอก.ชั้น 3)	347	ท่อน	1,100	381,700	55	19,085	400,785	
15	เสาเข็ม ชนิดหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม ยาว 2 เมตร	72	ต้น	105	7,560	25	1,800	9,360	
16	เหล็กฉาก ขนาด 50x50x4 mm.	72	เมตร	70	5,040	20	1,440	6,480	
17	เหล็กแบนขนาด 2" หนา 6 มม.	495	เมตร	45	22,275	20	9,900	32,175	
18	งานทีสีกันสนิม	60	ตรม.	35	2,100	30	1,800	3,900	
								-	
	รวมค่าดำเนินการก่อสร้าง							1,413,900.00	