

องค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง

15 / 1 หมู่ 2 ตำบลซับไม้แดง อำเภอวังสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พ.ช.ถ 38-003 สายแยกทางหลวงหมายเลข 225 (กม.ที่39+600) ถึงบ้านร้อยไร่ หมู่ที่ 7 บ้านร้อยไร่ ตำบลซับไม้แดง อำเภอวังสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ แบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.1

แบบเลขที่ ท 1 - 01

ประมาณราคาตามบัญชีและค่าแรงงาน จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR.F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
ส่วนที่ 1	ค่างาน(ทุน)				เงื่อนไข
1	ประเภทงานอาคาร	-	1.0000	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
2	ประเภทงานทาง	573,620.70	1.3607	780,525.69	- เงินประกันผลงานหัก 0%
3	ประเภทงานชลประทาน	-	1.0000	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	1.0000	-	- VAT 7%
ส่วนที่ 2	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด(ถ้ามี)	-	1.0000	-	
1	-	-	1.0000	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			780,525.69	
	คิดเป็นเงินประมาณ			780,525.69	
	ตัวอักษร	(เจ็ดแสนแปดหมื่นห้าร้อยยี่สิบห้าบาทหกสิบกบาทสตางค์)	
ขนาดหรือพื้นที่โครงการ	1,500.00	ตร.ม.			
ราคาเฉลี่ยประมาณ	520.35	บาท/ตร.ม.			

*ราคาวัสดุก่อสร้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563

**ราคาน้ำมันดีเซล = 22.00 - 22.99 บาท / ลิตร

ลงชื่อ ผู้ประมาณการ

(นายศราวุธ ชัยรัตน์)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ ผู้ตรวจประมาณการ

(นายบุญส่ง ศรีสมานรักษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง

15 / 1 หมู่ 2 ตำบลซับไม้แดง อำเภอวังสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

รายการประมาณราคาก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ 38-003 สายแยกทางหลวงหมายเลข 225 (กม.ที่39+600) ถึงบ้านร้อยไร่ หมู่ที่ 7 บ้านร้อยไร่ ตำบลซับไม้แดง อำเภอวังสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์		
แบบเลขที่	ท 1 - 01	รายการเลขที่	
ประมาณการโดย	นายศราวุธ ชัยรัตน์	เมื่อวันที่	2 กันยายน 2563

กว้าง	5.00	เมตร	
ยาว	300.00	เมตร	✓
หนา	0.15	เมตร	
พื้นที่คอนกรีต	1,500.00	ตร.ม.	

ยาวรวม 300 เมตร


พร้อมลงหินคลุกไหลทาง ช้างละไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร หรือ ตามสภาพพื้นที่ รอยต่อคอนกรีตตามขวาง ทุกระยะ 5.00 เมตร

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง ดิน - ขุดตัด	75.00	ลบ.ม.	-	-	19.96	1,497.00	1,497.00	
2	งานทรายหยาบรองพื้นขุมน้ำ	75.00	ลบ.ม.	553.88	41,541.00	9.00	675.00	42,216.00	
3	งานคอนกรีต	1,500.00	ตร.ม.	324.62	486,930.00	-	-	486,930.00	
4	เหล็ก RB.19 (เพื่อการขยายตัว)	22.20	กก.	15.76	349.87	3.30	73.26	423.13	
4	เหล็กRB.15 (เพื่อการหดตัวตามขวาง)	400.20	กก.	15.70	6,283.14	3.30	1,320.66	7,603.80	
5	เหล็ก DB.16 (รอยต่อตามยาว)	474.00	กก.	16.93	8,024.82	3.30	1,564.20	9,589.02	
6	งานลงหินคลุกไหลทาง	45.00	ลบ.ม.	291.15	13,101.75	9.00	405.00	13,506.75	
7	งานอุดรอยต่อคอนกรีต	540.00	เมตร	-	-	12.75	6,885.00	6,885.00	
8	โพน หนา 2 ซม.	13.00	แผ่น	50.00	650.00	-	-	650.00	
9	แอสฟัลต์	108.00	ลิตร	40.00	4,320.00	-	-	4,320.00	
(1) รวมค่าวัสดุ + แรงงาน								573,620.70	

*ราคาวัสดุก่อสร้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563

**ราคาน้ำมันดีเซล = 22.00 - 22.99 บาท / ลิตร

ลงชื่อ  ผู้ประมาณการ
(นายศราวุธ ชัยรัตน์)

ลงชื่อ  ผู้ตรวจประมาณการ
(นายบุญส่ง ตริสมานรักษ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง