

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ	ซ่อมแซม ถนน คสล. ซอยจันทร์ทิพย์		
๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง เทศบาลตำบลชั้นสมอทอด		
๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	๕๐๐,๐๐๐		บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป	โครงการซ่อมแซม ถนน คสล. ซอยจันทร์ทิพย์ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๓.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๙๙ ตารางเมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ให้หักลบพื้นที่บ่อพักออก จำนวน ๑๖ ตารางเมตร ซ่อมแซมตามแบบ เลขที่ ท.๑-๐๑ (๑-๓)		
๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	<b>12 มิ.ย. 2562</b>	เป็นเงิน	๕๐๐,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง			
๖.๑.สรุปผลการประเมินราคาค่าก่อสร้าง	ปร.๕	จำนวน	๑ แผ่น
๖.๒. บัญชีราคากลางปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง	ปร.๕	จำนวน	๑ แผ่น
๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
๗.๑	นายไพฑูลย์ พึ่งบัว		
๗.๒	นายวรวิทย์ จันทวงศ์		
๗.๓	นางสาวเพ็ญภา ก่อการ		

## สรุปผลการประเมินราคาก่อสร้าง

ปร 5

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลชัยสมอทอด อำเภอเมืองสามพันธ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

ประเภทงาน ซ่อมแซมถนน คสล. ซอยจันทร์ทิพย์


หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลชัยสมอทอด อำเภอเมืองสามพันธ์ จังหวัดเพชรบูรณ์


ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ **12 มิ.ย. 2562** รวดยืนยันได้ตั้งแต่วันที่ **13 มิ.ย. 2563**

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน จำนวน(บาท)	Factot F	รวมราคาค่า ก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ซอยจันทร์ทิพย์ ขนาด กว้าง 5.00 ม. ยาว 163 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 799 ม2 หนาเฉลี่ย 0.15 ม. (หักพื้นที่บ่อพักออก จำนวน 16 ม2)	367,031.00	1.3624	500,043.03	
	<u>เงื่อนไข</u> - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมราคาค่าติดตั้งทั้งสิ้น	-	-	500,043.03	
	ขอเสนอราคาค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	-	-	500,000	
	ตัวอักษร	(ห้าแสนบาทถ้วน)			

ลงชื่อ..........ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายไพฑูย์ พึ่งบัว)

ลงชื่อ..........คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายวรวิทย์ จันทวงศ์)

ลงชื่อ..........คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นางสาวเพ็ญภา ก่อการ)

บัญชีปริมาณงานวัสดุและราคาทำก่อสร้าง

แผ่นที่ 1 จำนวนทั้งหมด 1 แผ่น

ป.ร.4

โครงการซ่อมแซมถนน คลส.ซอยจันทร์ทิพย์ ขนาด กว้าง 5.00 ม. ยาว 163 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 799 ม<sup>2</sup> หนาเฉลี่ย 0.15 ม. (หักพื้นที่บ่อพักออกจำนวน 16 ม<sup>2</sup>)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมเงินค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานปรับพื้นที่	815	ม <sup>2</sup>	-	-	6	4,890	4,890	
2	งานปรับหน้าบ่อพัก	16	ชุด	1,000	16,000	300	4,800	20,800	
3	คอนกรีต 1:2:4	120	ลบ.ม.	1,890	226,800	306	36,720	263,520	
4	เหล็กตะแกรง Wire mesh 4 มม.	799	ลบ.ม.	30	23,970	5	3,995	27,965	
5	เหล็กเส้นกลม Ø 15 มม.	9	เส้น	250	2,250	10	90	2,340	
6	เหล็กเส้นข้ออ้อย Ø 16 มม.	13	เส้น	290	3,770	10	130	3,900	
7	เหล็กเส้นข้ออ้อย Ø 19 มม.	0.5	เส้น	434	217	20	10	227	
8	ลาดผูกเหล็ก, วัสดุยึด	40	กก	30	1,200	10	400	1,600	
9	ไม้แบบ + ไม้ค้ำยัน	23	ม <sup>2</sup>	500	11,500	103	2,369	13,869	
10	งัดหินคลกรองพื้นและในทิศทาง	70	ลบ.ม.	355	24,850	9	630	25,480	
11	ค่าขางมะตอย (ผสมทรายหยาบ)	244	ม	8	1,952	2	488	2,440	
12	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน							367,031	

(สามแสนหกหมื่นเจ็ดพันสามสิบเจ็ดบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายไพฑูริย์ พึ่งบัว)

ลงชื่อ.....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรวิทย์ ชันช่วงศ์)

ลงชื่อ.....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวเพ็ญภา ก่อการ)