

สำนักงานเทศบาลตำบลวังโป่ง
ตำบลวังโป่ง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

รายการประมาณราคาก่อสร้าง		โครงการซ่อมแซมวางท่อระบายน้ำที่ชำรุดเสียหาย							
สถานที่ก่อสร้าง		บริเวณนาผู้ช่วยใบ ชุมชนคลองเคื่อพัฒนา							
แบบเลขที่		-				รายการเลขที่		-	
ส่วนราชการ		สำนักงานเทศบาลตำบลวังโป่ง				งาน กองช่าง			
ประมาณการโดย		กองช่างเทศบาลตำบลวังโป่ง							
ขนาดโครงการ		วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 1.00 ม. จำนวน 6 ท่อน							

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	รื้อท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.เดิม	4.00	ท่อน	-	-	205	820.00	820.00	
2	คอนกรีต 1:2:4 /คอนกรีตหน้า-หลังท่อ	3.00	ลบ.ม.	1,890	5,670.00	306	918.00	6,588.00	
	-เหล็ก RB Ø 9 มม.	8.00	เส้น	92	736.00	21	168.00	904.00	
3	งานไม้แบบ	8.00	ตร.ม.	-	-	133	1,064.00	1,064.00	
	-ไม้แบบ	4.00	ลบ.ฟ.	644	2,576.00	-	-	2,576.00	
	-ไม้คร่าว	1.20	ลบ.ฟ.	934	1,120.80	-	-	1,120.80	
	-ตะปู	1.60	กก.	46	73.60	-	-	73.60	
4	ดินถม	36.00	ลบ.ม.	65	2,340.00	-	-	2,340.00	
รวมค่างานต้นทุน		(หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยแปดสิบหกบาทสี่สิบสตางค์)						15,486.40	

หมายเหตุ

- ระยะเวลาก่อสร้างทั้งหมด 60 วัน
- ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ลิตรละ 26.31 บาท/ลิตร
- ราคาวัสดุก่อสร้างใช้ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ เดือน สิงหาคม 2562