

สำนักงานเทศบาลตำบลวังโป่ง
ตำบลวังโป่ง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

รายการประมาณราคาก่อสร้าง		โครงการซ่อมแซมวางท่อระบายน้ำที่ชำรุดเสียหาย							
สถานที่ก่อสร้าง		บริเวณบ้านนายสมบูรณ์ ตำบล ชุมชนฟากคลอง							
แบบเลขที่		-		รายการเลขที่		-			
ส่วนราชการ		สำนักงานเทศบาลตำบลวังโป่ง				งาน กองช่าง			
ประมาณการโดย		กองช่างเทศบาลตำบลวังโป่ง							
ขนาดโครงการ		วางท่อระบายน้ำ ขนาด \varnothing 1.00 ม. จำนวน 16 ท่อน พร้อมบ่อพัก 1.50 x 1.50 ม. จำนวน 1 บ่อ							
ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	คอนกรีต 1:2:4 /คอนกรีตหน้าท่อ	6.00	ลบ.ม.	1,890	11,340.00	306	1,836.00	13,176.00	
	-เหล็ก RB \varnothing 9 มม.	18.00	เส้น	92	1,656.00	21	378.00	2,034.00	
2	งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. \varnothing 1.00 ม	16.00	ท่อน	1,121	17,936.00	510	8,160.00	26,096.00	
3	งานไม้แบบ	16.00	ตร.ม.	-	-	133	2,128.00	2,128.00	
	-ไม้แบบ	8.00	ลบ.ฟ.	644	5,152.00	-	-	5,152.00	
	-ไม้เคρά	2.40	ลบ.ฟ.	934	2,241.60	-	-	2,241.60	
	-ตะปู	3.20	กก.	46	147.20	-	-	147.20	
4	ดินถม	240.00	ลบ.ม.	65	15,600.00	-	-	15,600.00	
รวมค่างานต้นทุน		(หกหมื่นหกพันห้าร้อยเจ็ดสิบสี่บาทแปดสิบสตางค์)						66,574.80	

หมายเหตุ

- ระยะเวลาก่อสร้างทั้งหมด 60 วัน
- ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ลิตรละ 26.31 บาท/ลิตร
- ราคาวัดวัสดุก่อสร้างใช้ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ เดือน สิงหาคม 2562